

OBRA: Construcción de 53 sanitarios rurales de 2.40 x 1.55 x 2.72 mts. Incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registro, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá del estado de Yucatán. Etapa única..

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-13-2026

FECHA DE APERTURA: 1 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	

1	901 520101	SANITARIO LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DE LA CONSTRUCCION. INCLUYE CHAPEO DE MALEZA, CORTE Y DESENRAICE DE ARBUSTOS, RECOLECCION DE BASURA Y QUEMAS, ASI COMO BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	477.0000		PESOS /100 M.N.	
2	520103	EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y ZANJAS DE CIMENTACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EL AFLOJE, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN, ACARREO LIBRE DEL MATERIAL HASTA 20.00 MTS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	106.5300		PESOS /100 M.N.	
3	520205	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA CON PIEDRA DE LA REGIÓN DE 30 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:5:20 ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA UNA PROFUNDIDAD Y ALTURA DE 1.20 MTS. DEJANDO LIBRE EL PASO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. INCLUYE: MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	355.1000		PESOS /100 M.N.	
4	520151	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES ESCOMBROS O BOLES, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA. INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MTS., AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	67.6969		PESOS /100 M.N.	
5	520300	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 SOBRE DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE 15 X 10 CMS. DE SECCIÓN REFORZADA CON ARMEX ESCALERILLA 15-2. DEJANDO LIBRE EL PASO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCLUYE: IMPERMEABILIZACION A BASE DE SOLUCION ASFALTICA BASE AGUA, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	386.9000		PESOS /100 M.N.	
6	520341	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO REFORZADO CON 1 VARILLA DEL No.3 CON 40 CMS DE DESARROLLO A TRAVES DE LA CADENA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	265.0000		PESOS /100 M.N.	
7	520404	CADENA DE NIVELACION SUPERIOR SOBRE MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON ESCALERILLA 15-2, INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	386.9000		PESOS /100 M.N.	
8	520622	PISO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL PULIDO. INCLUYE: FORJADO DE PILETA, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y ACOMODO A NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	139.1250		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Construcción de 53 sanitarios rurales de 2.40 x 1.55 x 2.72 mts. Incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registro, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá del estado de Yucatán. Etapa única..

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-13-2026

FECHA DE APERTURA: 1 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA				
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
9	520406	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO 15 X 20 X 40 CMS. A PLOMO Y NIVEL, ACABADO COMUN A DOS CARAS, JUNTEADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	806.9780	PESOS	/100 M.N.	
10	520455	CERRAMIENTO DE 15 X 23 CMS DE SECCION ARMADO CON ARMEX 15-15-4 Y CONCRETO F´C=150 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	93.2800	PESOS	/100 M.N.	
11	520571	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A TRES CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9 A PLOMO Y REGLA ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CMS A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE PERFILACIONES, REMATES, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,898.5713	PESOS	/100 M.N.	
12	520566	APLANADOS EN PLAFON A TRES CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5 EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9 A NIVEL Y REGLA DE 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE REMATES, PERFILACIONES, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	139.1250	PESOS	/100 M.N.	
13	520822	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA CON PERFIL 1 1/2" DE ANCHO, MEDIDA 60 CM DE ANCHO X 40 CM DE ALTO, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO NATURAL. CONFORMADA POR UN PANEL FIJO Y UN PANEL MÓVIL CON BROCHE CENTRAL, CRISTAL SENCILLO CLARO DE 3 MM Y MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO QUE NO SE OXIDA NI SE DEFORMA Y SE DESMONTA FÁCILMENTE DESDE EL INTERIOR PARA FACILITAR LA LIMPIEZA, INCLUYE: SELLADO DEL ESPACIO ENTRE EL MARCO Y EL VANO DE LA PUERTAVENTANA CON SILICON BLANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	53.0000	PESOS	/100 M.N.	
14	520436	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS REFORZADO CON 1 VARILLA No.3. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, COLADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	636.0000	PESOS	/100 M.N.	
15	520842	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTIPANEL DE ACERO MASONITE EN TAMAÑO DE 70 X 213 CM, RESISTENTE Y DE ALTA CALIDAD, ELABORADA CON UN NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA CON RETARDANTE CONTRA FUEGO, INCLUYE: MARCO ELABORADO DE ACERO CALIBRE 22 COLOR BLANCO, CON 3 BISAGRAS GALVANIZADAS, CERRADURA DE PERILLA DE 5.5 X 16.5 CMS DE LATÓN ACERO INOXIDABLE, SELLADO DEL ESPACIO ENTRE EL MARCO Y EL VANO DE LA PUERTA CON SILICON BLANCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	53.0000	PESOS	/100 M.N.	

OBRA: Construcción de 53 sanitarios rurales de 2.40 x 1.55 x 2.72 mts. Incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registro, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá del estado de Yucatán. Etapa única..

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-13-2026

FECHA DE APERTURA: 1 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA				
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
16	520504	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 3 CMS DE ESPESOR REFORZADO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HABILITADO, COLOCACION DE MALLA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	197.1600	PESOS	/100 M.N.	
17	520512	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA. DERRETIDO (CG:P) 4:1, CALCRETO CON MORTERO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FINAL DE MASILLA PULIDA CON MORTERO (CG:C:PC) 1:27:9 Y LECHADA DE CAL 7:1 HASTA 6.00 MTS ALTURA MAXIMA. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	123.0501	PESOS	/100 M.N.	
18	520547	PRETEL EN AZOTEA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7 X 7 CMS DE SECCION, A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE ACABADO DE ESTUCO EN AMBAS CARAS, PERFILACIONES, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	301.5700	PESOS	/100 M.N.	
19	520734	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA CON TUBERIA SANITARIA PVC DE 2" DE DIAMETRO Y 25 CMS DE LONGITUD JUNTEADA CON MORTERO (CG:C.P) 1:2:7 PARA DRENAJE PLUVIAL. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ACARREO LIBRE A 20.00 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	53.0000	PESOS	/100 M.N.	
20	520706	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DESDE LA TOMA DOMICILIARIA HASTA LA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DEL TINACO DEL BAÑO CONSTRUIDO, CON TUBO CPVC Y ACCESORIOS CPVC DE 1/2", Y HASTA 18.00 MTS. DE TUBO RAMAL CON DOS ADAPTADORES DE COMPRESIÓN PARA INTERCONEXIÓN EN TOMA DE AGUA EXISTENTE Y ENTRADA A ALIMENTACIÓN DE TINACO, LLAVE DE GLOBO ROSCADA DE 1/2" PARA CONTROL DE BAÑO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y PRUEBA DE PRESIÓN EN TUBERÍA. INCLUYE: MATERIALES, FLETE Y MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	53.0000	PESOS	/100 M.N.	
21	520723	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMALEO HIDRÁULICO CON TUBERÍA DE CPVC, ACCESORIOS DE CPVC DE 1/2" DE DIÁMETRO, LLAVE DE ESCUADRA PARA INODORO, LLAVE DE JARDÍN PARA LAVABO Y PARA ÁREA DE REGADERA, PRUEBAS HIDRÁULICAS (DE HERMETICIDAD) HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	53.0000	PESOS	/100 M.N.	
22	520478	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMALEO SANITARIO CON TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC DE 4" Y 2" DE DIÁMETRO PASANDO TODAS LAS INSTALACIONES POR DEBAJO DE LA CADENA DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, CONEXIONES (CODOS, CODETES, COPLES, TEES, ETC), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	53.0000	PESOS	/100 M.N.	

OBRA: Construcción de 53 sanitarios rurales de 2.40 x 1.55 x 2.72 mts. Incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registro, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá del estado de Yucatán. Etapa única..

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-13-2026

FECHA DE APERTURA: 1 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA				
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
23	520753	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE CERÁMICA (COLOR BLANCO) MARCA CATO MODELO JAZMIN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EMPOTRADO EN MESETA DE CONCRETO DE 5 CMS. DE ESPESOR, 45 CMS. DE ANCHO Y 50 CMS. DE LARGO , CESPOL PARA LAVABO DE PVC RIGIDO CON TAPA DE LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	53.0000	PESOS	/100 M.N.	
24	520754	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO CON CAJA (COLOR BLANCO) MARCA CATO MODELO JAZMIN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO Y ACCESORIOS DE CERÁMICA (COLOR BLANCO) EMPOTRADOS CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MANGUERA TIPO COFLEX PARA INODORO, CUELLO DE CERA, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	53.0000	PESOS	/100 M.N.	
25	520759	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA CON BRAZO MARCA DICA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, LLAVE DE EMPOTRAR DE BRONCE DE 1/2" ROSCABLE CON MANERAL Y CHAPETÓN. INCLUYE: MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANODE OBRA.	PZA	53.0000	PESOS	/100 M.N.	
26	520960	LIMPIEZA Y TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DEL ÁREA DE TRABAJO PARA CUBRIR Y PROTEJER LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, FOSA Y REGISTRO, ASI COMO EL FRENTE DEL ACCESO AL BAÑO CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	537.4200	PESOS	/100 M.N.	
27	570301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO TIPO TRICAPA DE 450 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EQUIPADO CON LLAVE DE TANQUE ALTO, FLOTADOR, VALVULA DE ESFERA Y MULTICONECTOR. INCLUYE: BAJANTE HIDRÁULICO CON TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CPVC DE 3/4", TUBO DE RESPIRO DE 1/2" A LA ALTURA DEL MISMO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	53.0000	PESOS	/100 M.N.	
28	570303	BASE PARA TINACO DE 7 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE.MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	53.0000	PESOS	/100 M.N.	
29	570311	ALIMENTACION ELECTRICA PARA BAÑO CON POLIFLEX Y CABLE THW # 14 EN TRES SALIDAS, PRIMERA, PARA FOCO TIPO LED DE 14 W ENROSCADO EN PORTA LAMPARA SENCILLO DE SOBREPONER EN TECHO, SEGUNDA PARA APAGADOR SENCILLO CON PLACA Y TERCERA PARA ENTRADA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA, INCLUYE: CHALUPA, REGISTRO DE PVC, CABLE, POLIFEX DE 1/2" DE DIÁMETRO, PORTALAMPARA Y FOCO, APAGADOR SENCILLO CON PLACA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (DE ACUERDO A CROQUIS).	PZA	53.0000	PESOS	/100 M.N.	

OBRA: Construcción de 53 sanitarios rurales de 2.40 x 1.55 x 2.72 mts. Incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registro, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá del estado de Yucatán. Etapa única..

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-13-2026

FECHA DE APERTURA: 1 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	

	TOTAL	SANITARIO					
	903	BIODIGESTOR					
30	520144	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA Y POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA FOSA DE ABSORCIÓN Y TANQUE SÉPTICO. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE REZAGA, PROTECCIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	407.0400		PESOS /100 M.N.	
31	520665	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA FOSA DE ABSORCIÓN Y TANQUE SÉPTICO CON PIEDRA DE LA REGIÓN DE 30 CMS. DE ANCHO CON UNA SECCIÓN DE 1.80 x 1.60 x 1.60 MTS. MEDIDAS EXTERIORES (ALTO, LARGO Y ANCHO) PARA EL TANQUE SÉPTICO Y UNA SECCIÓN DE 1.80 x 1.40 x 1.60 MTS. MEDIDAS EXTERIORES (ALTO, LARGO Y ANCHO) PARA LA FOSA DE ABSORCIÓN Y UN MURO INTERMEDIO DE SEPARACIÓN PARA AMBAS ÁREAS, ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:5:20 ENTRAÑADA EN LAS CARAS INTERIORES Y EN LA PARTE EXTERIOR QUE SOBRE SALE AL NIVEL DE TERRENO Y ENRASE DE 3 CMS. DE ESPESOR X 30 CMS. DE ANCHO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 SOBRE BROCAL, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VER CROQUIS).	PZA	53.0000		PESOS /100 M.N.	
32	520664	TAPA RECTANGULAR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 1.30 MTS. X 0.70 MTS. Y 8 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y MORTERO 1:5:20 (CG:C:P) PARA SELLAR TAPA DE CONCRETO. INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIALES, ARMADO, CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	212.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Construcción de 53 sanitarios rurales de 2.40 x 1.55 x 2.72 mts. Incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. Y tinaco de 450 lts. Para almacenamiento de agua potable. Así como muebles de baño, registro, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá del estado de Yucatán. Etapa única..

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-13-2026

FECHA DE APERTURA: 1 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
33	520685	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE LODOS 40 x 60 x 90 CMS. (MEDIDAS INTERIORES) CON BLOCK DE 10 x 20 x 40 CMS. A PLOMO Y NIVEL, JUNTEADO CON MORTERO (CG:C:P) 1.2.7, Y ACABADO CON MASILLA ESTUCO EN INTERIOR Y ACABADO CON MASILLA ESTUCO EN CARAS VISIBLES DE LA PARTE EXTERIOR, FONDO DE GRAVA, TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8", GANCHO PARA LEVANTAR TAPA CON ALAMBRON DE 1/4". INCLUYE: EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL HASTA LA PROFUNDIDAD DE PROYECTO DE ACUERDO A LA SALIDA DE LODOS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE EN MARCO Y CONTRAMARCO (ANTES DE SER COLADA), CADENA PERIMETRAL PARA ASENTAR BLOCK Y CADENA PERIMETRAL SUPERIOR PARA FIJAR MARCO DE TAPA, AMBAS CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (ALTURA ENTRE LA VÁLVULA Y FONDO DEL REGISTRO ES DE 40 CMS.).	PZA	53.0000		PESOS /100 M.N.	
34	570235	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR PREFABRICADO CON CAPACIDAD DE 600 LTS. MARCA ROTOPLAS RP-600 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, QUE CUMPLA CON LA NOM-006-CONAGUA-1997 CON SALIDA DE ACUERDO A LA UBICACIÓN DEL BAÑO Y EL REGISTRO DE LODOS. INCLUYE: RELLENO DE ESPACIOS LATERALES CON MATERIAL DE BANCO O MATERIAL CRIBADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y LLENADO DE AGUA CUANDO SE INSTALE.	PZA	53.0000		PESOS /100 M.N.	
TOTAL		BIODIGESTOR					
SUBTOTAL							
16.00% DE I.V.A							
TOTAL PRESUPUESTO							

CANTIDAD EN LETRAS SON: PESOS 00/100 M.N.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-13-2026 **FECHA DE APERTURA:** 1 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA					FIRMA DEL CONTRATISTA				
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL		
					CON NUM.	CON LETRA			

901	SANITARIO
903	BIODIGESTOR

CANTIDAD EN LETRAS SON: PESOS 00/100 M.N.