

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bok obá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-17-2026

FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
1	513006	OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO CAPTACION 2 PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA EN EXTERIORES DE TANQUE ELEVADO Y BASE DEL MISMO A TRES APLICACIONES, LIMPIEZA, RESANES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	542.2596		PESOS /100 M.N.	
2	513016	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PIEZAS ESPECIALES,TUBERIA DE ALIMENTACION Y BAJANTE DE Fo.Go. DE 4" DE DIAMETRO EN TANQUE ELEVADO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	42.0000		PESOS /100 M.N.	
3	513010	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN ESCALERA EXTERIOR E INTERIOR DE TANQUE ELEVADO A DOS APLICACIONES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAOXIDO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES,ANDAMIOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	21.5000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO CAPTACION 2					
4	510029	OBRA CIVIL EN CASETA CAP. 2 DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK CON O SIN ACABADOS, CASTILLOS Y CADENAS A CUALQUIER NIVEL DE INSTALACIONES EXISTENTES. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.2800		PESOS /100 M.N.	
5	520135	DEMOLICION DE PISOS O BANQUETAS DE CONCRETO DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.9000		PESOS /100 M.N.	
6	520031	PICADO DE APLANADO EN MUROS DE BLOCK Y PLAFONES DE 2.50 CMS DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, DESALOJO DE ESCOMBRO PRODUCTO DEL PICADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	18.5250		PESOS /100 M.N.	
7	520801	DESINSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE LAMINA DONCA Y HERRERIA. INCLUYE DESALOJO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	5.0400		PESOS /100 M.N.	
8	520571	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A TRES CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9 A PLOMO Y REGLA ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CMS A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE PERFILACIONES, REMATES, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	18.5250		PESOS /100 M.N.	
9	520621	PISO DE CONCRETO SIMPLE F´C=100 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, COLADO CONTINUO Y ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, FABRICACION DEL CONCRETO Y ACOMODO A NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.9000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bok obá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-17-2026

FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
10	520462	PERFILACION DE ARISTAS EN MUROS DE BLOCK PARA RECIBIR CELOSIAS, PUERTAS O VENTANAS CON MORTERO A PLOMO Y REGLA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	13.2000		PESOS /100 M.N.	
11	520471	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA MIAMI DE CONCRETO DE 40 X 40 X 8 CMS A PLOMO Y NIVEL JUNTEADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ACARREO LIBRE A 20.00 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.0000		PESOS /100 M.N.	
12	520794	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA DONCA TIPO TABLERO CALIBRE 22 CON PRIMARIO ESPECIAL, CON VENTANA TIPO PERSIANA DE 1.00 X 2.20 MTS INCLUYE BASTIDOR, REFUERZO DIAGONAL, MARCO DE ANGULAR, CON TRES ANCLAS POR LADO, PASADOR DE HERRERIA, PORTACANDADO Y CANDADO, PINTURA DE ESMALTE A DOS APLICACIONES, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
13	520834	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE No.10 CON VENTANA TIPO PERSIANA DE 1.00 X 2.20 MTS, BASTIDOR, REFUERZO DIAGONAL, MARCO DE ANGULAR CON TRES ANCLAS POR LADO, PASADOR DE HERRERIA, PORTACANDADO, CANDADO, PINTURA, EMPOTRAMIENTO Y SELLADO CON MORTERO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
14	520841	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO PERSIANA DE HERRERIA CON PERFIL ANGULAR DE 1", CONTRAOXIDO, PINTURA ESMALTE, EMPOTRAMIENTO Y SELLADO CON MORTERO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.6400		PESOS /100 M.N.	
15	520881	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO SENCILLO DE 3 MM FLORENTINO, GOTA DE AGUA, TAPIZ O EQUIVALENTE EN PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA, GRAPAS Y MASTIQUE. INCLUYE FLETE, MATERIALES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	3.0400		PESOS /100 M.N.	
16	520901	PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA SOBRE APLANADOS EN MUROS (INTERIORES Y EXTERIORES) O PLAFONES A TRES APLICACIONES, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE HASTA 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	53.9500		PESOS /100 M.N.	
17	520762	REVISION Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN CASETA, CON REPOSICION DE TUBERIA CONDUIT, CABLES, FOCOS, APAGADORES, CONTACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INSTALACION DE LOS MISMOS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bok obá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-17-2026

FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
18	563070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-2 MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CON PASTILLAS TERMICAS DE 15 A 50 AMP, ACCESORIOS PARA FIJACION. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRA CIVIL EN CASETA CAP. 2					
258		OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 2					
19	520812	DESINSTALACION DE CERCADO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE. INCLUYE DEMOLICION DE CADENA, DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	29.5500		PESOS /100 M.N.	
20	520858	DESINTALACION DE PUERTA Y PORTON DE MALLA CICLONICA INCLUYE, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	9.0000		PESOS /100 M.N.	
21	520135	DEMOLICION DE PISOS O BANQUETAS DE CONCRETO DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	19.7000		PESOS /100 M.N.	
22	520241	GUARNICION DE MAMPOSTERIA DE TERCERA DE 20 CMS DE ANCHO ENTRAÑADO A UNA VISTA Y HASTA 40 CMS DE ALTO, ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:5:20. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	21.7000		PESOS /100 M.N.	
23	520621	PISO DE CONCRETO SIMPLE F' C=100 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, COLADO CONTINUO Y ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, FABRICACION DEL CONCRETO Y ACOMODO A NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	19.7000		PESOS /100 M.N.	
24	520301	CADENA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE F' C=150 KG/CM2 SOBRE DESPLANTE DE CIMENTACION DE 30 X 5 CMS DE SECCION PARA SUJETAR MALLA CICLONICA. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	19.7000		PESOS /100 M.N.	
25	520028	PICADO DE APLANADOS EN MUROS DE MAMPOSTERIA DE 3.00 CMS DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, DESALOJO DE ESCOMBRO PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	43.2800		PESOS /100 M.N.	
26	520561	APLANADOS EN DESPLANTE PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA A DOS CAPAS DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9. INCLUYE MATERIALES, FLETE, PERFILACIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	64.9500		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bok obá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-17-2026 FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
27	520852	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCAS TIPO MALLA CICLONICA CALIBRE No. 11 FORRADA DE PVC, REFORZADA CON TUBO Fo.Go. DE 2" CEDULA 40 PARA SOPORTE DE REJAS Y ESQUINEROS Y TUBO DE Fo. Go. CEDULA 30 PARA POSTES INTERMEDIO Y LARGUEROS DE 1 1/2" (38 MM), PLATINA DE 1/8" X 1/2", TORNILLOS PASANTES O ABRAZADERAS, TAPONES DE Fo.Go. 1 1/2", PUERTAS, REJA, CANDADOS, SEGUN CROQUIS DE CERCAS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
			M2	38.5500		PESOS /100 M.N.	
28	520927	PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO EN CERCAS Y PUERTAS DE REJA DE ACERO A DOS APLICACIONES, LIMPIEZA, CONTRAOXIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
			M2	92.9700		PESOS /100 M.N.	
29	520956	PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA A TRES APLICACIONES SOBRE APLANADOS DE DESPLANTE DE MAMPOSTERIA, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
			M2	162.3600		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 2					
301		LINEA DE CONDUCCION PVC					
30	530104	EXCAVACION DE ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN SECO POR MEDIOS MECANICOS Y CON MAQUINARIA, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CON EXTRACCION DE REZAGA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. INCLUYE PROTECCION DE LA VIA PUBLICA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CINTA DE SEÑALAMIENTO DE PRECAUCION, MANO DE OBRA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION DESPUES DE TERMINADO CON EL RELLENO A VOLTEO.					
			M3	64.6000		PESOS /100 M.N.	
31	530122	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO CRIBADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION CUANDO SE USE ZANJADORA O MATERIAL DE BANCO CUANDO SE USE RETROEXCAVADORA Y/O COMPRESOR, ACARREO					
			M3	7.6500		PESOS /100 M.N.	
32	530123	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CUANDO SE USE ZANJADORA O MATERIAL DE BANCO CUANDO SE UTILICE RETROEXCAVADORA Y/O COMPRESOR, APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CON ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. INCLUYE CINTA DE SEÑALAMIENTO A LO LARGO DE TODA LA TUBERIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
			M3	29.9200		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bok obá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-17-2026

FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
33	530124	RELLENO DE ZANJAS A VOLTEO CON PALA DE MANO, CON MATERIALES "A" Y/O "B" SELECCIONADO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, CON ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	25.6700		PESOS /100 M.N.	
34	530531	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 100 MM (4") DE DIAMETRO Y RD-32.5 CON COPLER INTEGRADO. INCLUYE ANILLOS DE HULE, DESCARGA DE MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, ACARREOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	170.0000		PESOS /100 M.N.	
35	530801	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO DE 5 CMS DE ESPESOR Y HASTA 60 CMS DE ANCHO, PARA CUBRIR ZANJAS DE TENDIDO DE TUBERIA. INCLUYE CORTADORA DE ASFALTO, ENCAJONADO DEL ASFALTO, MATERIAL DE BANCO SAHSCAB PARA BASE, LIMPIEZA, ACARREOS, RIEGO DE LIGA, TENDIDO, COMPACTACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	6.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	LINEA DE CONDUCCION PVC					
420		OBRA COMPLEMENTARIAS EN REDES					
36	541077	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE Fo.Fo. DE 4" X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
37	541233	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, TORNILLOS Y EMPAQUE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
38	541122	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL GPB DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
39	543072	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, ANILLO DE HULE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
40	543032	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90° X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, ANILLO DE HULE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
41	543092	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, ANILLO DE HULE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
42	541011	CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 MTS (MEDIDAS INTERIORES), EXCAVACION, MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. Y CONTRAMARCO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bok obá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-17-2026

FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
43	540685	CONSTRUCCION DE ATRAQUE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 30 X 30 X 30 CM (2 1/2" o 3") DE SECCION, PARA SUJECION DE PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE FLETE, MATERIALES, CIMBRA COMUN, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN REDES					
44	510035	DEMOLICION DE BASE DE MAMPOSTERIA/CONCRETO DE PIEZAS ESPECIALES DE DESCARGA. INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
45	520395	DEMOLICION DE REGISTRO PARA INYECCION DE CLORO DE 60 X 60 X 80 CMS. INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ACARREO HASTA 20 MTS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
46	541265	DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA EXISTENTE DE FO.FO. DESDE 3" HASTA 6" DE DIAMETRO, (TEES, CODOS, REDUCCIONES, EXTREMIDADES, CRUCES, CARRETES, VALVULAS, NIPLES, BRIDAS, JUNTAS, TAPAS CIEGAS, EMPAQUES, TORNILLOS, ETC.), INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
47	540451	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO Y 0.20 MTS DE LONGITUD, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
48	541003	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
49	541102	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
50	541112	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
51	540453	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO DE 0.80 HASTA 1.00 MTS DE LONGITUD, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL, MACHUELO, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bok obá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-17-2026

FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
52	540802	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO CON CARATULA CON GLICERINA Y CAPACIDAD DE 7 KG/CM2. INCLUYE TODAS LAS PIEZAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN DESCARGA DEL EQUIPO DE BOMBEO, FLETE, MANIOBRAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
53	540821	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO DE 4" DIAMETRO TIPO HELICE CON TOTALIZADOR DE GASTO INSTANTANEO Y ACUMULADO CON CUERPO DE HIERRO BRIDADO Y ALETAS DIRECTRICES DE FLUJO PARA GASTO DE 6 A 30 LPS Y PRUEBA. INCLUYE MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
54	541242	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) DE 4" DE DIAMETRO DE Fø.Fø. INCLUYE LIMPIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, TORNILLOS Y EMPAQUE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
55	541190	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fø.Fø. DE 4" X 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
56	541231	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2" DE DIAMETRO DE Fø.Fø. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, FLETE,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
57	541233	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIAMETRO DE Fø.Fø. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, TORNILLOS Y EMPAQUE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
58	541052	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fø.Fø. DE 45° X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, TORNILLOS Y EMPAQUE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
59	540563	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO DE 1.30 HASTA 1.50 MTS DE LONGITUD ROSCADO Y BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
60	540611	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO VERTICAL DE CONCRETO DE 400 LTS PARA LUBRICACION DEL EQUIPO DE BOMBEO Y BASE DE MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS Y ACCESORIOS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bok obá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-17-2026

FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
61	540686	CONSTRUCCION DE ATRAQUE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 35 X 30 X 30 CM (4") DE SECCION, PARA SUJECION DE PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE FLETE, MATERIALES, CIMBRA COMUN, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
62	541145	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo.Fo. DE 6" A 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, EMPAQUE Y TORNILLOS FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
63	541123	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL GPB DE Fo.Fo. DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
64	540601	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PIEZAS ESPECIALES Y PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA EN BASE DE LAS MISMAS A DOS APLICACIONES. INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
65	544001	CONSTRUCCION DE BASE DE MAMPOSTERIA/CONCRETO F' C=100 KG/CM2 PARA PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. DESCARGA LARGA, INCLUYE PERNOS Y ABRAZADERAS PARA FIJACION DE LOS MISMOS, MATERIALES, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (SEGUN CROQUIS)	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
66	520692	REGISTRO PARA INYECCION DE CLORO DE 60 X 60 X 80 CMS (MEDIDAS INTERIORES) CON BLOCK DE 10 X 20 X 40 CMS ACABADO PULIDO Y TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADA CON VARILLA No 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, SEGUN CROQUIS DE DETALLE DE REGISTRO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
67	520651	PISO DE CONCRETO SIMPLE F' C=150 KG/CM2 DE 2.00 X 2.00 MT DE SECCION Y 15 CMS DE ESPESOR, COLADO CONTINUO Y ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESCOBILLADO Y BASE DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL INTEGRADO AL PISO, PARA ANCLAJE DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO, 4 BIRLOS, TUBO FO.GO. DE 2" Y 50 CMS DE LONGITUD PARA SONDEO, ROSCADO EN UN EXTREMO, TAPON GALVANIZADO EN EL OTRO EXTREMO, (VER CROQUIS). INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION DEL AREA, MATERIALES, MANIOBRAS, FLETE, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
TOTAL		OBRAS COMP. DESCARGA 4" Fo.Fo. CAP. 1 (pozo1)					
434		OBRAS COMP. DESCARGA 4" Fo.Fo. CAP. 2					

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bok obá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-17-2026

FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
68	520395	DEMOLICION DE REGISTRO PARA INYECCION DE CLORO DE 60 X 60 X 80 CMS. INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ACARREO HASTA 20 MTS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
69	541260	DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. HASTA 303 MM (12") DE DIAMETRO (CRUCES, TEES, REDUCCIONES, CODOS, TAPAS CIEGAS, CARRETES, TORNILLOS, JUNTAS, EMPAQUES, BRIDAS Y EXTREMIDADES). INCLUYE DESALOJO AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	130.0000		PESOS /100 M.N.	
70	540451	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO Y 0.20 MTS DE LONGITUD, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
71	541003	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
72	540802	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO CON CARATULA CON GLICERINA Y CAPACIDAD DE 7 KG/CM2. INCLUYE TODAS LAS PIEZAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN DESCARGA DEL EQUIPO DE BOMBEO, FLETE, MANIOBRAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
73	540821	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO DE 4" DIAMETRO TIPO HELICE CON TOTALIZADOR DE GASTO INSTANTANEO Y ACUMULADO CON CUERPO DE HIERRO BRIDADO Y ALETAS DIRECTRICES DE FLUJO PARA GASTO DE 6 A 30 LPS Y PRUEBA. INCLUYE MATERIAL, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
74	541242	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) DE 4" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. INCLUYE LIMPIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, TORNILLOS Y EMPAQUE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
75	541231	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, FLETE, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
76	541233	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, TORNILLOS Y EMPAQUE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bok obá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-17-2026

FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
77	540611	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO VERTICAL DE CONCRETO DE 400 LTS PARA LUBRICACION DEL EQUIPO DE BOMBEO Y BASE DE MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS Y ACCESORIOS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
78	540601	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PIEZAS ESPECIALES Y PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA EN BASE DE LAS MISMAS A DOS APLICACIONES. INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
79	520692	REGISTRO PARA INYECCION DE CLORO DE 60 X 60 X 80 CMS (MEDIDAS INTERIORES) CON BLOCK DE 10 X 20 X 40 CMS ACABADO PULIDO Y TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADA CON VARILLA No 3 A CADA15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, SEGUN CROQUIS DE DETALLE DE REGISTRO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRAS COMP. DESCARGA 4" Fo.Fo. CAP. 2					
	601	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAPTACION 1 (pozo 1)					
80	560854	DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE (COMPLETO) TIPO TURBINA VERTICAL ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO DE 5 A 15 HP TRIFASICO INCLUYE MOTOR, CABEZAL, COLUMNA DE 3" A 6" DE DIAMETRO, FLECHAS, COPLES, CUERPO DE TAZONES ETC. HASTA 100.00 MTS DE PROFUNDIDAD, TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
81	560874	DESINSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO. INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
82	560882	DESINSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIAL EXISTENTE (ACOMETIDA, ALIMENTACION ELECTRICA, ARRANCADOR, INTERRUPTOR; DE CUALQUIER CAPACIDAD, TUBERIAS, CABLERIAS ETC.). INCLUYE TRANSPORTE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
83	560088	ALIMENTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 15 A 30 HP DE LA ACOMETIDA-ARRANCADOR-MOTOR. INCLUYE LOS MATERIALES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	15.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bok obá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-17-2026

FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
84	560183	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TERMOMAGNETICO COMBINADO A T.R. TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA 20 HP MARCA CUTTLER HAMMER O EQUIVALENTE A 220 VOLTS. INCLUYE MATERIAL, TRES ELEMENTOS TERMICOS, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
85	560883	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 20 HP, PARA 1,760 R.P.M. PARA Q= 16.00 LPS; CDT=60.00 M.C.A. N.E= 9.00 MTS; N.D.=18.00 MTS, EFICIENCIA MINIMA DE 75 % PARA SU COLOCACION EN ADEME DE 10" DE DIAMETRO. INCLUYE: CABEZAL PESADO DE 4" X 4", TUBERIA DE COLUMNA DE 4" DE DIAMETRO. FLECHAS DE ACERO INOXIDABLE DE, CHUMACERAS DE BRONCE, CUERPO DE TAZONES DE, COLADOR, COPLES, FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
86	561026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA CON VARILLA COPERWELL, PERFORACION HASTA MANTO FREATICO, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONEXIONES, SOLDADURA, PARA UNA RESISTENCIA SEGUN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
87	561130	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO, CAPAZ DE VENCER UNA CARGA DE 7 KG/CM2 CON SALIDA E INYECCION DE CLORO CON MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8" DE DIAMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE DOS BIDONES DE CLORO DE 50 LTS CON LA PRIMERA CARGA, COMPARADOR CLOROMETRICO, BASE Y SOPORTES DE MADERA PARA FIJACION, ACCESORIOS, MANGUERA PARA PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA OPERACION, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAPTACION 1 (pozo 1)					
602		EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAPTACION 2					
88	560045	OBRA CIVIL EN MURETE DE ACOMETIDA EXISTENTE EN ZONA DE CAPTACION. INCLUYE PICADO DE PARTES DAÑADAS, REPOSICION DE APLANADOS, REJA DE PROTECCION, BASE SOQUET(SI ESTA DAÑADA), PINTURA EN GENERAL, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bok obá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-17-2026

FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
89	560867	DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO DE HASTA 60 HP CON COLUMNA DE 4" A 8" DE DIAMETRO Y LONGITUD HASTA 150.00 MTS. INCLUYE ARRANCADOR, CABLES, FLETE, MANIOBRAS, TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
90	560874	DESINSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO. INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
91	560882	DESINSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIAL EXISTENTE (ACOMETIDA, ALIMENTACION ELECTRICA, ARRANCADOR, INTERRUPTOR; DE CUALQUIER CAPACIDAD, TUBERIAS, CABLERIAS ETC.). INCLUYE TRANSPORTE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
92	560088	ALIMENTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 15 A 30 HP DE LA ACOMETIDA-ARRANCADOR-MOTOR. INCLUYE LOS MATERIALES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	26.0000		PESOS /100 M.N.	
93	560183	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TERMOMAGNETICO COMBINADO A T.R. TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA 20 HP MARCA CUTTLER HAMMER O EQUIVALENTE A 220 VOLTS. INCLUYE MATERIAL, TRES ELEMENTOS TERMICOS, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
94	560883	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 20 HP, PARA 1,760 R.P.M. PARA Q= 16.00 LPS; CDT=60.00 M.C.A. N.E= 9.00 MTS; N.D.=18.00 MTS, EFICIENCIA MINIMA DE 75 % PARA SU COLOCACION EN ADEME DE 10" DE DIAMETRO. INCLUYE: CABEZAL PESADO DE 4" X 4", TUBERIA DE COLUMNA DE 4" DE DIAMETRO. FLECHAS DE ACERO INOXIDABLE DE, CHUMACERAS DE BRONCE, CUERPO DE TAZONES DE, COLADOR, COPLES, FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
95	561026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA CON VARILLA COPERWELL, PERFORACION HASTA MANTO FREATICO, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONEXIONES, SOLDADURA, PARA UNA RESISTENCIA SEGUN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bok obá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-17-2026 FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
96	561130	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO, CAPAZ DE VENCER UNA CARGA DE 7 KG/CM2 CON SALIDA E INYECCION DE CLORO CON MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8" DE DIAMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE DOS BIDONES DE CLORO DE 50 LTS CON LA PRIMERA CARGA, COMPARADOR CLOROMETRICO, BASE Y SOPORTES DE MADERA PARA FIJACION, ACCESORIOS, MANGUERA PARA PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA OPERACION, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS	/100 M.N.	
97	563053	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 125 AMP. TIPO FAL CON GABINETE NEMA 1 1,100-T. INCLUYE MATERIAL FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS	/100 M.N.	
	TOTAL	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAPTACION 2					
98	709 560897	SUBESTACION 45 KVA Y 13,200 VOLTS CAP. 1 DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO EN POSTE, HASTA 75 KVA DE CAPACIDAD. INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS	/100 M.N.	
99	561026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA CON VARILLA COPERWELL, PERFORACION HASTA MANTO FREATICO, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONEXIONES, SOLDADURA, PARA UNA RESISTENCIA SEGUN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.	PZA	1.0000	PESOS	/100 M.N.	
100	561044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA DE 13,200/220/127 VOLTS. INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, DERECHO POR LIBRANZA Y TRAMITES PARA EL AUMENTO DE CARGA.	PZA	1.0000	PESOS	/100 M.N.	
101	560793	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS 27.0 KV. (COMPLETO) PARA LINEA DE 13,200 VOLTS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.0000	PESOS	/100 M.N.	
102	560145	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO DE ADA12 KV EN SUBESTACION ELECTRICA. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.0000	PESOS	/100 M.N.	
	TOTAL	SUBESTACION 45 KVA Y 13,200 VOLTS CAP. 1					
SUBTOTAL							
16.00% DE I.V.A							
TOTAL PRESUPUESTO							



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bok obá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-17-2026 FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	

CANTIDAD EN LETRAS SON: PESOS 00/100 M.N.



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de conducción de agua potable en la localidad de Bokobá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán.

LICITACION:
LO-90-006-931045999-N-17-2026
FECHA DE APERTURA:
2 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	

RESUMEN POR PARTIDAS

128	OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO CAPTACION 2
198	OBRA CIVIL EN CASETA CAP. 2
258	OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 2
301	LINEA DE CONDUCCION PVC
420	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN REDES
433	OBRAS COMP. DESCARGA 4" Fø.Fø. CAP. 1 (pozo1)
434	OBRAS COMP. DESCARGA 4" Fø.Fø. CAP. 2
601	EQUIPOS ELECTROMECANICOS CAPTACION 1 (pozo 1)
602	EQUIPOS ELECTROMECANICOS CAPTACION 2
709	SUBESTACION 45 KVA Y 13,200 VOLTS CAP. 1

SUBTOTAL

16.00% DE I.V.A

TOTAL PRESUPUESTO

CANTIDAD EN LETRAS SON: PESOS 00/100 M.N.