



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026      FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 1                            | 198 520031 | OBRA CIVIL EN CASETA CAP. 7<br>PICADO DE APLANADO EN MUROS DE BLOCK Y<br>PLAFONES DE 2.50 CMS DE ESPESOR. INCLUYE<br>LIMPIEZA, DESALOJO DE ESCOMBRO PRODUCTO DEL<br>PICADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                              | M2     | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 2                            | 520571     | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A TRES<br>CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y<br>ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9 A PLOMO Y REGLA ESPESOR<br>PROMEDIO DE 2.50 CMS A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE<br>PERFILACIONES, REMATES, MATERIALES, FLETE,<br>MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE<br>OBRA.                                                                                                                                          | M2     | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 3                            | 520762     | REVISION Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA<br>EN CASETA, CON REPOSICION DE TUBERIA CONDUIT,<br>CABLES, FOCOS, APAGADORES, CONTACTOS Y TODO<br>LO NECESARIO PARA SU CORRECTO<br>FUNCIONAMIENTO, INSTALACION DE LOS MISMOS.<br>INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS,<br>HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 4                            | 520881     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO SENCILLO DE 3<br>MM FLORENTINO, GOTA DE AGUA, TAPIZ O<br>EQUIVALENTE EN PUERTAS Y VENTANAS DE<br>HERRERIA, GRAPAS Y MASTIQUE. INCLUYE FLETE,<br>MATERIALES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE<br>OBRA.                                                                                                                                                                                                              | M2     | 3.0400                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 5                            | 520801     | DESINSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE<br>LAMINA DONCA Y HERRERIA. INCLUYE DESALOJO<br>FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 6                            | 520829     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA<br>CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE No.10 CON<br>VENTANA TIPO PERSIANA PARA CLAROS DE 0.80<br>HASTA 1.00 MTS DE ANCHO Y 1.80 HASTA 2.20 MTS DE<br>ALTURA, BASTIDOR, REFUERZO DIAGONAL, MARCO DE<br>ANGULAR CON TRES ANCLAS POR LADO, PASADOR DE<br>HERRERIA, PORTACANDADO, CANDADO, PINTURA,<br>EMPOTRAMIENTO Y SELLADO CON MORTERO.<br>INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS,<br>HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 7                            | 520830     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA<br>DONCA TIPO TABLERO CALIBRE 22 CON PRIMARIO<br>ESPECIAL, CON VENTANA TIPO PERSIANA PARA<br>CLAROS DE 0.80 HASTA 1.00 MTS DE ANCHO Y 1.80<br>HASTA 2.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE BASTIDOR,<br>REFUERZO DIAGONAL, MARCO DE ANGULAR, CON<br>TRES ANCLAS POR LADO, PASADOR DE HERRERIA,<br>PORTACANDADO Y CANDADO, PINTURA DE ESMALTEA<br>DOS APLICACIONES, MATERIALES Y MANO DE OBRA.                       | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 8                            | 520841 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO PERSIANA DE HERRERIA CON PERFIL ANGULAR DE 1", CONTRAOXIDO, PINTURA ESMALTE, EMPOTRAMIENTO Y SELLADO CON MORTERO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                           | M2     | 0.6400                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 9                            | 520901 | PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA SOBRE APLANADOS EN MUROS (INTERIORES Y EXTERIORES) O PLAFONES A TRES APLICACIONES, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE HASTA 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | M2     | 47.6165               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
|                              | TOTAL  | OBRA CIVIL EN CASETA CAP. 7                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |                 |                 |       |
| 208                          |        | CONSTRUCCION DE CASETA TIPO I-A CAP. 2                                                                                                                                                                                                                |        |                       |                 |                 |       |
| 10                           | 520113 | DEMOLICION DE CASETA EXISTENTE EN ZONA DE CAPTACION. INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                        | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 11                           | 520101 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DE LA CONSTRUCCION. INCLUYE CHAPEO DE MALEZA, CORTE Y DESENRAICE DE ARBUSTOS, RECOLECCION DE BASURA Y QUEMAS, ASI COMO BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                             | M2     | 18.6200               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 12                           | 520111 | EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y ZANJAS DE CIMENTACION EN MATERIAL TIPO "A" Y/O "B" HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS. INCLUYE AFLOJE, EXTRACCION, REMOCION, ACARREO LIBRE DEL MATERIAL HASTA 20.00 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3     | 5.8380                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 13                           | 520203 | CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:5:20 ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.        | M3     | 3.7800                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 14                           | 520250 | DADO DE CONCRETO SIMPLE F' C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION, ARMADO CON ARMEX 15-15-4 INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                              | ML     | 5.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 15                           | 520400 | CADENA DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS DE SECCION, REFORZADA CON ARMEX 15-15-4. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                               | ML     | 15.0000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 16                           | 520302 | IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE EN LAS TRES CARAS A BASE DE SOLUCION EMULSIONADA BASE AGUA A DOS MANOS. INCLUYE LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                         | ML     | 15.0000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 17                           | 520341 | ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO REFORZADO CON 1 VARILLA DEL No.3 CON 40 CMS DE DESARROLLO A TRAVES DE LA CADENA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                         | PZA    | 7.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 18                           | 520436 | CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS REFORZADO CON 1 VARILLA No.3. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, COLADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                       | ML     | 16.8000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 19                           | 520406 | MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO 15 X 20 X 40 CMS. A PLOMO Y NIVEL, ACABADO COMUN A DOS CARAS, JUNTEADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                            | M2     | 25.8800               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 20                           | 520151 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES ESCOMBROS O BOLES, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA. INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MTS., AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                          | M3     | 5.5030                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 21                           | 520418 | CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15-15-4. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                | ML     | 12.0000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 22                           | 520306 | ENRASE DE NIVELACION DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 DE 15 X 5 CMS DE SECCION SOBRE MURO DE BLOCK. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                      | ML     | 15.0000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 23                           | 520504 | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 3 CMS DE ESPESOR REFORZADO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HABILITADO, COLOCACION DE MALLA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2     | 16.1700               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 24                           | 520453 | CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS DE SECCION ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 20 CMS O SIMILAR ARMEX Y CONCRETO F´C=150 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                              | ML     | 5.2000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 25                           | 520462 | PERFILACION DE ARISTAS EN MUROS DE BLOCK PARA RECIBIR CELOSIAS, PUERTAS O VENTANAS CON MORTERO A PLOMO Y REGLA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                        | ML     | 30.2000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 26                           | 520512 | ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA. DERRETIDO (CG:P) 4:1, CALCRETO CON MORTERO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FINAL DE MASILLA PULIDA CON MORTERO (CG:C:PC) 1:27:9 Y LECHADA DE CAL 7:1 HASTA 6.00 MTS ALTURA MAXIMA. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2     | 13.8000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 27                           | 520545 | PRETEL EN AZOTEA CON UNA FILA DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE ACABADOS RICH-EMPARCHÉ-ESTUCO EN AMBAS CARAS, PERFILACIONES, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                             | ML     | 15.8000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 28                           | 520555 | GOTERO A REGLA FORJADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 Y ESTUCO CON MORTERO (CG:C:PC) 1:18:9A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CMS ESPESOR PROMEDIO Y 25 CMS DE ANCHO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                       | ML     | 12.5000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 29                           | 520557 | CHAFLANES Y MEDIAS CAÑAS DE 6 CMS DE ESPESOR FORJADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.                                                                                                                              | ML     | 15.2000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 30                           | 520471 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA MIAMI DE CONCRETO DE 40 X 40 X 8 CMS A PLOMO Y NIVEL JUNTEADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ACARREO LIBRE A 20.00 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                    | PZA    | 12.0000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 31                           | 520566 | APLANADOS EN PLAFON A TRES CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5 EMPARCHÉ (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9 A NIVEL Y REGLA DE 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE REMATES, PERFILACIONES, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                           | M2     | 13.9200               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 32                           | 520571 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A TRES CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5, EMPARCHÉ (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9 A PLOMO Y REGLA ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CMS A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE PERFILACIONES, REMATES, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                              | M2     | 61.2890               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 33                           | 520241 | GUARNICION DE MAMPOSTERIA DE TERCERA DE 20 CMS DE ANCHO ENTRAÑADO A UNA VISTA Y HASTA 40 CMS DE ALTO, ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:5:20. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                            | ML     | 11.7000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 34                           | 520621 | PISO DE CONCRETO SIMPLE F' C=100 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, COLADO CONTINUO Y ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, FABRICACION DEL CONCRETO Y ACOMODO A NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                   | M2     | 16.6200               |                 | PESOS /100 M.N. |       |

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 35                           | 520794 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA DONCA TIPO TABLERO CALIBRE 22 CON PRIMARIO ESPECIAL, CON VENTANA TIPO PERSIANA DE 1.00 X 2.20 MTS INCLUYE BASTIDOR, REFUERZO DIAGONAL, MARCO DE ANGULAR, CON TRES ANCLAS POR LADO, PASADOR DE HERRERIA, PORTACANDADO Y CANDADO, PINTURA DE ESMALTE A DOS APLICACIONES, MATERIALES Y MANO DE OBRA.                    | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 36                           | 520834 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE No.10 CON VENTANA TIPO PERSIANA DE 1.00 X 2.20 MTS, BASTIDOR, REFUERZO DIAGONAL, MARCO DE ANGULAR CON TRES ANCLAS POR LADO, PASADOR DE HERRERIA, PORTACANDADO, CANDADO, PINTURA, EMPOTRAMIENTO Y SELLADO CON MORTERO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 37                           | 520841 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO PERSIANA DE HERRERIA CON PERFIL ANGULAR DE 1", CONTRAOXIDO, PINTURA ESMALTE, EMPOTRAMIENTO Y SELLADO CON MORTERO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                      | M2     | 0.9600                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 38                           | 520881 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO SENCILLO DE 3 MM FLORENTINO, GOTA DE AGUA, TAPIZ O EQUIVALENTE EN PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA, GRAPAS Y MASTIQUE. INCLUYE FLETE, MATERIALES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                         | M2     | 3.3600                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 39                           | 520733 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA CON TUBERIA SANITARIA PVC DE 2" DE DIAMETRO Y 40 CMS DE LONGITUD JUNTEADA CON MORTERO (CG:C.P) 1:2:7 PARA DRENAJE PLUVIAL. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ACARREO LIBRE A 20.00 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                             | PZA    | 2.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 40                           | 520901 | PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA SOBRE APLANADOS EN MUROS (INTERIORES Y EXTERIORES) O PLAFONES A TRES APLICACIONES, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE HASTA 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                             | M2     | 81.6140               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 41                           | 520761 | SALIDA ELECTRICA, PARA CENTRO, CONTACTO Y/O APAGADOR CON TUBO CONDUIT PVC LIGERO, ALAMBRE THW No 12 Y 14, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, APAGADOR Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION EN CASETA. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                          | PZA    | 10.0000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 42                           | 563070 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-2 MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CON PASTILLAS TERMICAS DE 15 A 50 AMP, ACCESORIOS PARA FIJACION. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                    | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| TOTAL                        |        | CONSTRUCCION DE CASETA TIPO I-A CAP. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |                 |                 |       |

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 258                          |        | OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 2                                                                                                                                                                                                                             |        |                       |                 |                 |       |
| 43                           | 520028 | PICADO DE APLANADOS EN MUROS DE MAMPOSTERIA DE 3.00 CMS DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, DESALOJO DE ESCOMBRO PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                   | M2     | 10.0000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 44                           | 520135 | DEMOLICION DE PISOS O BANQUETAS DE CONCRETO DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                             | M2     | 20.0000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 45                           | 520241 | GUARNICION DE MAMPOSTERIA DE TERCERA DE 20 CMS DE ANCHO ENTRAÑADO A UNA VISTA Y HASTA 40 CMS DE ALTO, ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:5:20. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                              | ML     | 22.0000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 46                           | 520301 | CADENA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE F' C=150 KG/CM2 SOBRE DESPLANTE DE CIMENTACION DE 30 X 5 CMS DE SECCION PARA SUJETAR MALLA CICLONICA. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML     | 37.6000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 47                           | 520561 | APLANADOS EN DESPLANTE PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA A DOS CAPAS DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9. INCLUYE MATERIALES, FLETE, PERFILACIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                          | M2     | 30.1600               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 48                           | 520621 | PISO DE CONCRETO SIMPLE F' C=100 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, COLADO CONTINUO Y ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, FABRICACION DEL CONCRETO Y ACOMODO A NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                     | M2     | 20.0000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 49                           | 520812 | DESINSTALACION DE CERCADO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE. INCLUYE DEMOLICION DE CADENA, DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                   | M2     | 56.4000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 50                           | 520858 | DESINTALACION DE PUERTA Y PORTON DE MALLA CICLONICA INCLUYE, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                         | M2     | 9.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |           |       |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |           | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA |       |
| 51                           | 520852 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCAS TIPO MALLA CICLONICA CALIBRE No. 11 FORRADA DE PVC, REFORZADA CON TUBO Fo.Go. DE 2" CEDULA 40 PARA SOPORTE DE REJAS Y ESQUINEROS Y TUBO DE Fo. Go. CEDULA 30 PARA POSTES INTERMEDIO Y LARGUEROS DE 1 1/2" (38 MM), PLATINA DE 1/8" X 1/2", TORNILLOS PASANTES O ABRAZADERAS, TAPONES DE Fo.Go. 1 1/2", PUERTAS, REJA, CANDADOS, SEGUN CROQUIS DE CERCAS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2     | 65.4000               | PESOS           | /100 M.N. |       |
| 52                           | 520956 | PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA A TRES APLICACIONES SOBRE APLANADOS DE DESPLANTE DE MAMPOSTERIA, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                     | M2     | 94.7600               | PESOS           | /100 M.N. |       |
|                              | TOTAL  | OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |                 |           |       |
| 259                          |        | OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |                 |           |       |
| 53                           | 520241 | GUARNICION DE MAMPOSTERIA DE TERCERA DE 20 CMS DE ANCHO ENTRAÑADO A UNA VISTA Y HASTA 40 CMS DE ALTO, ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:5:20. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                   | ML     | 42.0000               | PESOS           | /100 M.N. |       |
| 54                           | 520301 | CADENA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 SOBRE DESPLANTE DE CIMENTACION DE 30 X 5 CMS DE SECCION PARA SUJETAR MALLA CICLONICA. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                       | ML     | 52.6200               | PESOS           | /100 M.N. |       |
| 55                           | 520561 | APLANADOS EN DESPLANTE PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA A DOS CAPAS DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9. INCLUYE MATERIALES, FLETE, PERFILACIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                               | M2     | 55.2510               | PESOS           | /100 M.N. |       |
| 56                           | 520621 | PISO DE CONCRETO SIMPLE F´C=100 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, COLADO CONTINUO Y ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, FABRICACION DEL CONCRETO Y ACOMODO A NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                           | M2     | 25.0000               | PESOS           | /100 M.N. |       |
| 57                           | 520812 | DESINSTALACION DE CERCADO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE. INCLUYE DEMOLICION DE CADENA, DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2     | 49.3800               | PESOS           | /100 M.N. |       |
| 58                           | 520858 | DESINTALACION DE PUERTA Y PORTON DE MALLA CICLONICA INCLUYE, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2     | 9.4500                | PESOS           | /100 M.N. |       |

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 59                           | 520852 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCAS TIPO MALLA CICLONICA CALIBRE No. 11 FORRADA DE PVC, REFORZADA CON TUBO Fo.Go. DE 2" CEDULA 40 PARA SOPORTE DE REJAS Y ESQUINEROS Y TUBO DE Fo. Go. CEDULA 30 PARA POSTES INTERMEDIO Y LARGUEROS DE 1 1/2" (38 MM), PLATINA DE 1/8" X 1/2", TORNILLOS PASANTES O ABRAZADERAS, TAPONES DE Fo.Go. 1 1/2", PUERTAS, REJA, CANDADOS, SEGUN CROQUIS DE CERCAS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |        |                       |                 |                 |       |
| 60                           | 520956 | PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA A TRES APLICACIONES SOBRE APLANADOS DE DESPLANTE DE MAMPOSTERIA, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                     | M2     | 58.8300               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
|                              | TOTAL  | OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2     | 55.2510               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 61                           | 541265 | DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA EXISTENTE DE FO.FO. DESDE 3" HASTA 6" DE DIAMETRO. (TEES, CODOS, REDUCCIONES, EXTREMIDADES, CRUCES, CARRETES, VALVULAS, NIPLES, BRIDAS, JUNTAS, TAPAS CIEGAS, EMPAQUES, TORNILLOS, ETC.), INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 62                           | 520395 | DEMOLICION DE REGISTRO PARA INYECCION DE CLORO DE 60 X 60 X 80 CMS. INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ACARREO HASTA 20 MTS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 63                           | 510037 | MANTENIMIENTO DE BASE DE MAMPOSTERIA/CONCRETO DE PIEZAS ESPECIALES DE TREN DE DESCARGA, INCLUYE PICADO DE APLANADO EN TODAS LAS CARAS DE LA BASE Y APLANADO A 3 CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9 A PLOMO Y REGLA ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CMS.PERFILACIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                               | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 64                           | 540452 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 6" DE DIAMETRO Y 0.20 MTS DE LONGITUD, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 65                           | 541004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE Fo.Fo. DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 66                           | 541103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD Fo.Fo. DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE FLETE, MATERIAL, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA    | 2.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 67                           | 541113 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE Fo.Fo. DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                     | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 68                           | 540802 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO CON CARATULA CON GLICERINA Y CAPACIDAD DE 7 KG/CM2. INCLUYE TODAS LAS PIEZAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN DESCARGA DEL EQUIPO DE BOMBEO, FLETE, MANIOBRAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                             | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 69                           | 540564 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON DE 6" DE DIAMETRO DE 1.30 HASTA 1.50 MTS DE LONGITUD BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MACHUELO, MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                    | PZA    | 2.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 70                           | 540825 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO DE 6" DIAMETRO TIPO HELICE CON TOTALIZADOR DE GASTO INSTANTANEO Y ACUMULADO, CUERPO DE HIERRO BRIDADO Y ALETAS DIRECTRICES DE FLUJO PARA GASTO DE 6 A 30 LPS Y PRUEBA. INCLUYE MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 71                           | 541243 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) DE 6" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, FLETE,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                 | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 72                           | 541196 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Fo. DE 6" X 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                              | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 73                           | 541231 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, FLETE,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                         | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 74                           | 541234 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE: MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                       | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 75                           | 541053 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 45° X 6" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                 | PZA    | 2.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 76                           | 540434 | FORJADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON DE 6" DE DIAMETRO DE 1.60 HASTA 1.80 MTS DE LONGITUD BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE , MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 77                           | 543073 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, ANILLO DE HULE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 78                           | 540689 | CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 40 X 30 X 30 CMS (6") DE SECCION, PARA SUJECION DE PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE FLETE, MATERIALES, CIMBRA COMUN, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 79                           | 540601 | PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PIEZAS ESPECIALES Y PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA EN BASE DE LAS MISMAS A DOS APLICACIONES. INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 80                           | 520692 | REGISTRO PARA INYECCION DE CLORO DE 60 X 60 X 80 CMS (MEDIDAS INTERIORES) CON BLOCK DE 10 X 20 X 40 CMS ACABADO PULIDO Y TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADA CON VARILLA No 3 A CADA15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, SEGUN CROQUIS DE DETALLE DE REGISTRO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                 | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 81                           | 520651 | PISO DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 DE 2.00 X 2.00 MT DE SECCION Y 15 CMS DE ESPESOR, COLADO CONTINUO Y ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESCOBILLADO Y BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL INTEGRADO AL PISO, PARA ANCLAJE DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO, 4 BIRLOS, TUBO FO.GO. DE 2" Y 50 CMS DE LONGITUD PARA SONDEO, ROSCADO EN UN EXTREMO, TAPON GALVANIZADO EN EL OTRO EXTREMO, (VER CROQUIS). INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION DEL AREA, MATERIALES, MANIOBRAS, FLETE, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 82                           | 540611 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO VERTICAL DE CONCRETO DE 400 LTS PARA LUBRICACION DEL EQUIPO DE BOMBEO Y BASE DE MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS Y ACCESORIOS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| TOTAL                        |        | OBRAS COMP. DESCARGA 6" Fo.Fo. CAP. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 440                          |        | OBRAS COMP. DESCARGA 8" Fo.Fo. CAP. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |                 |                 |       |

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 83                           | 510035 | DEMOLICION DE BASE DE MAMPOSTERIA/CONCRETO DE PIEZAS ESPECIALES DE DESCARGA. INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                               | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 84                           | 541266 | DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA EXISTENTE DE FO.FO. DESDE 8" HASTA 12" DE DIAMETRO, (TEES, CODOS, REDUCCIONES, EXTREMIDADES, CRUCES, CARRETES, VALVULAS, NIPLES, BRIDAS, JUNTAS, TAPAS CIEGAS, EMPAQUES, TORNILLOS, ETC.), INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y MANO DE OBRA. | pza    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 85                           | 520395 | DEMOLICION DE REGISTRO PARA INYECCION DE CLORO DE 60 X 60 X 80 CMS. INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ACARREO HASTA 20 MTS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                   | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 86                           | 540721 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 8" DE DIAMETRO Y 0.20 MTS DE LONGITUD, ROSCADO EN AMBOS EXTREMO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 87                           | 541005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE Fo.Fo. DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                         | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 88                           | 541104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE Fo.Fo. DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                             | PZA    | 2.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 89                           | 541114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA DE Fo.Fo. DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                  | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 90                           | 540270 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON DE 8" DE DIAMETRO Y 1.50 MTS DE LONGITUD ROSCADO Y BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                            | PZA    | 2.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 91                           | 540802 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO CON CARATULA CON GLICERINA Y CAPACIDAD DE 7 KG/CM2. INCLUYE TODAS LAS PIEZAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN DESCARGA DEL EQUIPO DE BOMBEO, FLETE, MANIOBRAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                          | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 92                           | 540827 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO DE 8" DIAMETRO TIPO HELICE CON TOTALIZADOR DE GASTO INSTANTANEO Y ACUMULADO, CUERPO DE HIERRO BRIDADO Y ALETAS DIRECTRICES DE FLUJO PARA GASTO DE 6 A 80 LPS Y PRUEBA. INCLUYE MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 93                           | 541244 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) DE 8" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, FLETE, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 94                           | 541205 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Fo. DE 8" X 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                              | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 95                           | 541235 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 8" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, FLETE, TORNILLOS Y EMPAQUE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                       | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 96                           | 541231 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, FLETE,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                         | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 97                           | 541054 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 45° X 8" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 98                           | 540436 | FORJADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON DE 8" DE DIAMETRO DE 2.00 HASTA 2.40 MTS DE LONGITUD BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MACHUELO, MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                           | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 99                           | 541124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL GPB DE Fo.Fo. DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                       | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 100                          | 540601 | PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PIEZAS ESPECIALES Y PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA EN BASE DE LAS MISMAS A DOS APLICACIONES. INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                          | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 101                          | 540689 | CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 40 X 30 X 30 CMS (6") DE SECCION, PARA SUJECION DE PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE FLETE, MATERIALES, CIMBRA COMUN, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 102                          | 544001 | CONSTRUCCION DE BASE DE MAMPOSTERIA/CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. DESCARGA LARGA, INCLUYE PERNOS Y ABRAZADERAS PARA FIJACION DE LOS MISMOS, MATERIALES, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (SEGUN CROQUIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 103                          | 520692 | REGISTRO PARA INYECCION DE CLORO DE 60 X 60 X 80 CMS (MEDIDAS INTERIORES) CON BLOCK DE 10 X 20 X 40 CMS ACABADO PULIDO Y TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADA CON VARILLA No 3 A CADA15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, SEGUN CROQUIS DE DETALLE DE REGISTRO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                 | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 104                          | 520651 | PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 2.00 X 2.00 MT DE SECCION Y 15 CMS DE ESPESOR, COLADO CONTINUO Y ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESCOBILLADO Y BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL INTEGRADO AL PISO, PARA ANCLAJE DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO, 4 BIRLOS, TUBO FO.GO. DE 2" Y 50 CMS DE LONGITUD PARA SONDEO, ROSCADO EN UN EXTREMO, TAPON GALVANIZADO EN EL OTRO EXTREMO, (VER CROQUIS). INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION DEL AREA, MATERIALES, MANIOBRAS, FLETE, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 105                          | 540611 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO VERTICAL DE CONCRETO DE 400 LTS PARA LUBRICACION DEL EQUIPO DE BOMBEO Y BASE DE MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS Y ACCESORIOS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
|                              | TOTAL  | OBRAS COMP. DESCARGA 8" Fo.Fo. CAP. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 601                          |        | EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAP. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |                 |                 |       |
| 106                          | 560867 | DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO DE HASTA 75 HP CON COLUMNA DE 6" A 8" DE DIAMETRO Y LONGITUD HASTA 150.00 MTS. INCLUYE ARRANCADOR, CABLES, FLETE, MANIOBRAS, TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                           | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 107                          | 560882 | DESINSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIAL EXISTENTE (ACOMETIDA, ALIMENTACION ELECTRICA, ARRANCADOR, INTERRUPTOR; DE CUALQUIER CAPACIDAD, TUBERIAS, CABLERIAS ETC.). INCLUYE TRANSPORTE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 108                          | 560874 | DESINSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO. INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 109                          | 560095 | ALIMENTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 50 A 120 HP DE LA ACOMETIDA-TABLERO DE DISTRIBUCION. INCLUYE LOS MATERIALES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ML     | 64.0000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 110                          | 561026 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA CON VARILLA COPERWELL, PERFORACION HASTA MANTO FREATICO, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONEXIONES, SOLDADURA, PARA UNA RESISTENCIA SEGUN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.                                                                                                                                                                                | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 111                          | 560905 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 75 HP, PARA 1,760 R.P.M. PARA Q= 60.00 LPS; CDT=70.00 M.C.A. N.E= 28.00 MTS; N.D.=34.00 MTS, EFICIENCIA MINIMA DE 79 % PARA SU COLOCACION EN ADEME DE 12" DE DIAMETRO. INCLUYE: CABEZAL PESADO DE 6" X 6", TUBERIA DE COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO. FLECHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2", CHUMACERAS DE BRONCE, CUERPO DE TAZONES DE 9 1/4", COLADOR, COPLES, FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 112                          | 560189 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TERMOMAGNETICO COMBINADO A T.R. TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA 75 HP MARCA CUTTLER HAMMER O EQUIVALENTE A 220 VOLTS. INCLUYE MATERIAL, TRES ELEMENTOS TERMICOS, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                    | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 113                          | 563052 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 100 AMP. TIPO FAL CON GABINETE NEMA 1 1,100-T. INCLUYE MATERIAL FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 114                          | 560045 | OBRA CIVIL EN MURETE DE ACOMETIDA EXISTENTE EN ZONA DE CAPTACION. INCLUYE PICADO DE PARTES DAÑADAS, REPOSICION DE APLANADOS, REJA DE PROTECCION, BASE SOQUET(SI ESTA DAÑADA), PINTURA EN GENERAL, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                 | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 115                          | 561130 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO, CAPAZ DE VENCER UNA CARGA DE 7 KG/CM2 CON SALIDA E INYECCION DE CLORO CON MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8" DE DIAMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE DOS BIDONES DE CLORO DE 50 LTS CON LA PRIMERA CARGA, COMPARADOR CLOROMETRICO, BASE Y SOPORTES DE MADERA PARA FIJACION, ACCESORIOS, MANGUERA PARA PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA OPERACION, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 116                          | 561085 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO 15 KVA, 13,000 VOLTS, DE 440/220 VOLTS. INCLUYE: FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
|                              | TOTAL  | EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAP. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                       |                 |                 |       |
| 602                          |        | EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAP.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |                 |                 |       |
| 117                          | 560867 | DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO DE HASTA 60 HP CON COLUMNA DE 4" A 8" DE DIAMETRO Y LONGITUD HASTA 150.00 MTS. INCLUYE ARRANCADOR, CABLES, FLETE, MANIOBRAS, TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                     | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 118                          | 560882 | DESINSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIAL EXISTENTE (ACOMETIDA, ALIMENTACION ELECTRICA, ARRANCADOR, INTERRUPTOR; DE CUALQUIER CAPACIDAD, TUBERIAS, CABLERIAS ETC.). INCLUYE TRANSPORTE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                            | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 119                          | 560874 | DESINSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO. INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 120                          | 560096 | ALIMENTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 30 A 60 HP DEL TABLERO DE DISTRIBUCION-ARRANCADOR-MOTOR. INCLUYE LOS MATERIALES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                        | ML     | 37.0000               |                 | PESOS /100 M.N. |       |

OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

**LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026**

**FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026**

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |                 |       |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| NUM.                         | CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |                 | TOTAL |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA       |       |
| 121                          | 561026 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA CON VARILLA COPERWELL, PERFORACION HASTA MANTO FREATICO, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONEXIONES, SOLDADURA, PARA UNA RESISTENCIA SEGUN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.                                                                                                                                                                               | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 122                          | 560885 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 40 HP, PARA 1,760 R.P.M. PARA Q= 35.00 LPS; CDT=64.00 M.C.A. N.E= 28.00 MTS; N.D.=34.00 MTS, EFICIENCIA MINIMA DE 82 % PARA SU COLOCACION EN ADEME DE 12" DE DIAMETRO. INCLUYE: CABEZAL PESADO DE 6" X 6", TUBERIA DE COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO. FLECHAS DE ACERO INOXIDABLE D 1 1/2", CHUMACERAS DE BRONCE, CUERPO DE TAZONES DE 9 1/4", COLADOR, COPLES, FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 123                          | 560196 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TERMOMAGNETICO COMBINADO A T.R. TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA 40 HP MARCA CUTTLER HAMMER O EQUIVALENTE A 440 VOLTS. INCLUYE MATERIAL, TRES ELEMENTOS TERMICOS, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 124                          | 563053 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 125 AMP. TIPO FAL CON GABINETE NEMA 1 1,100-T. INCLUYE MATERIAL FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 125                          | 560045 | OBRA CIVIL EN MURETE DE ACOMETIDA EXISTENTE EN ZONA DE CAPTACION. INCLUYE PICADO DE PARTES DAÑADAS, REPOSICION DE APLANADOS, REJA DE PROTECCION, BASE SOQUET(SI ESTA DAÑADA), PINTURA EN GENERAL, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                              | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |
| 126                          | 561130 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO, CAPAZ DE VENCER UNA CARGA DE 7 KG/CM2 CON SALIDA E INYECCION DE CLORO CON MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8" DE DIAMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE DOS BIDONES DE CLORO DE 50 LTS CON LA PRIMERA CARGA, COMPARADOR CLOROMETRICO, BASE Y SOPORTES DE MADERA PARA FIJACION, ACCESORIOS, MANGUERA PARA PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA OPERACION, FLETE,MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                               | PZA    | 1.0000                |                 | PESOS /100 M.N. |       |





OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026      FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026

|                              |       |             |        |                       |                 |           |       |
|------------------------------|-------|-------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------|-------|
| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA |       |             |        | FIRMA DEL CONTRATISTA |                 |           |       |
| NUM.                         | CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO |           | TOTAL |
|                              |       |             |        |                       | CON NUM.        | CON LETRA |       |

|     |        |                                                                                                                                                                 |     |        |  |                 |  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|-----------------|--|
| 127 | 561085 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO 15 KVA, 13,000 VOLTS, DE 440/220 VOLTS. INCLUYE: FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.0000 |  | PESOS /100 M.N. |  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|-----------------|--|

TOTAL EQUIPOS ELECTROMECANICOS CAP.7

SUBTOTAL  
16.00% DE I.V.A  
TOTAL PRESUPUESTO

CANTIDAD EN LETRAS SON: PESOS 00/100 M.N.



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable en la localidad de Oxkutzcab del municipio de Oxkutzcab del estado de Yucatán

|                                           |       |             |                                            |          |                 |       |
|-------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|-------|
| LICITACION: LO-90-006-931045999-N-19-2026 |       |             | FECHA DE APERTURA: 2 de septiembre de 2026 |          |                 |       |
| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA              |       |             | FIRMA DEL CONTRATISTA                      |          |                 |       |
|                                           |       |             |                                            |          |                 |       |
| NUM.                                      | CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD                                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|                                           |       |             |                                            |          | CON NUM.        |       |

RESUMEN POR PARTIDAS

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 198 | OBRA CIVIL EN CASETA CAP. 7            |
| 208 | CONSTRUCCION DE CASETA TIPO I-A CAP. 2 |
| 258 | OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 2           |
| 259 | OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 7           |
| 439 | OBRAS COMP. DESCARGA 6" Fo.Fo. CAP. 7  |
| 440 | OBRAS COMP. DESCARGA 8" Fo.Fo. CAP. 2  |
| 601 | EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAP. 2       |
| 602 | EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAP.7        |

SUBTOTAL

16.00% DE I.V.A

TOTAL PRESUPUESTO

CANTIDAD EN LETRAS SON: PESOS 00/100 M.N.