

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Kochol del m unicipio de Maxcanú del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-21-2026

FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
1	128 510532	OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO CAP. 1 RECUBRIMIENTO E IMPERMEABILIZACION EN INTERIOR DE TANQUE ELEVADO, A BASE DE EPOXINE 510 APLICADO CON BROCHA DE PELO A UNA MANO. INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	54.4000		PESOS /100 M.N.	
2	512010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA PARA INTERIOR DE TANQUE CON SOLERA DE 2" X 5/16" Y VARILLA LISA No.6 (3/4") SEGUN CROQUIS, PINTURA ANTICORROSIVA DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	3.6000		PESOS /100 M.N.	
3	513006	PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA EN EXTERIORES DE TANQUE ELEVADO Y BASE DEL MISMO A TRES APLICACIONES, LIMPIEZA, RESANES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	207.8200		PESOS /100 M.N.	
4	513010	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN ESCALERA EXTERIOR E INTERIOR DE TANQUE ELEVADO A DOS APLICACIONES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAOXIDO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES,ANDAMIOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	14.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO CAP. 1					
5	198 520031	OBRA CIVIL EN CASETA CAP. 1 PICADO DE APLANADO EN MUROS DE BLOCK Y PLAFONES DE 2.50 CMS DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, DESALOJO DE ESCOMBRO PRODUCTO DEL PICADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	30.8700		PESOS /100 M.N.	
6	520462	PERFILACION DE ARISTAS EN MUROS DE BLOCK PARA RECIBIR CELOSIAS, PUERTAS O VENTANAS CON MORTERO A PLOMO Y REGLA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	14.0000		PESOS /100 M.N.	
7	520571	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A TRES CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4.12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9 A PLOMO Y REGLA ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CMS A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE PERFILACIONES, REMATES, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	30.8700		PESOS /100 M.N.	
8	520762	REVISION Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN CASETA, CON REPOSICION DE TUBERIA CONDUIT, CABLES, FOCOS, APAGADORES, CONTACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INSTALACION DE LOS MISMOS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Kochol del m unicipio de Maxcanú del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-21-2026

FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
9	520801	DESINSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE LAMINA DONCA Y HERRERIA. INCLUYE DESALOJO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	5.0400		PESOS /100 M.N.	
10	520829	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE No.10 CON VENTANA TIPO PERSIANA PARA CLAROS DE 0.80 HASTA 1.00 MTS DE ANCHO Y 1.80 HASTA 2.20 MTS DE ALTURA, BASTIDOR, REFUERZO DIAGONAL, MARCO DE ANGULAR CON TRES ANCLAS POR LADO, PASADOR DE HERRERIA, PORTACANDADO, CANDADO, PINTURA, EMPOTRAMIENTO Y SELLADO CON MORTERO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
11	520830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA DONCA TIPO TABLERO CALIBRE 22 CON PRIMARIO ESPECIAL, CON VENTANA TIPO PERSIANA PARA CLAROS DE 0.80 HASTA 1.00 MTS DE ANCHO Y 1.80 HASTA 2.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE BASTIDOR, REFUERZO DIAGONAL, MARCO DE ANGULAR, CON TRES ANCLAS POR LADO, PASADOR DE HERRERIA, PORTACANDADO Y CANDADO, PINTURA DE ESMALTEA DOS APLICACIONES, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
12	520841	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO PERSIANA DE HERRERIA CON PERFIL ANGULAR DE 1", CONTRAOXIDO, PINTURA ESMALTE, EMPOTRAMIENTO Y SELLADO CON MORTERO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.6400		PESOS /100 M.N.	
13	520881	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO SENCILLO DE 3 MM FLORENTINO, GOTA DE AGUA, TAPIZ O EQUIVALENTE EN PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA, GRAPAS Y MASTIQUE. INCLUYE FLETE, MATERIALES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2.6400		PESOS /100 M.N.	
14	520901	PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA SOBRE APLANADOS EN MUROS (INTERIORES Y EXTERIORES) O PLAFONES A TRES APLICACIONES, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE HASTA 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	53.2550		PESOS /100 M.N.	
15	563070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-2 MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CON PASTILLAS TERMICAS DE 15 A 50 AMP, ACCESORIOS PARA FIJACION. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
16	520113	DEMOLICION DE CASETA EXISTENTE EN ZONA DE CAPTACION. INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
TOTAL		OBRA CIVIL EN CASETA CAP. 1					

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Kochol del m unicipio de Maxcanú del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-21-2026

FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
258		OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 1					
17	520137	DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE 0.30 A 0.40 MTS DE ESPESOR Y HASTA 2.50 MTS DE ALTURA. INCLUYE EL DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2.7000		PESOS /100 M.N.	
18	520231	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CM DE ESPESOR ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:5:20; ENTRAÑADO A DOS VISTAS HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	0.8100		PESOS /100 M.N.	
19	520251	DADO DE CONCRETO SIMPLE F' C=150 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS DE SECCION AHOGADO EN MAMPOSTERIA PARA ANCLAJE DE TUBO DE Fo.Go. DE 1 1/2" (NO INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA). INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	0.5000		PESOS /100 M.N.	
20	520301	CADENA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE F' C=150 KG/CM2 SOBRE DESPLANTE DE CIMENTACION DE 30 X 5 CMS DE SECCION PARA SUJETAR MALLA CICLONICA. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	61.0000		PESOS /100 M.N.	
21	520561	APLANADOS EN DESPLANTE PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA A DOS CAPAS DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9. INCLUYE MATERIALES, FLETE, PERFILACIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	21.3000		PESOS /100 M.N.	
22	520812	DESINSTALACION DE CERCADO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE. INCLUYE DEMOLICION DE CADENA, DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	91.5000		PESOS /100 M.N.	
23	520852	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCAS TIPO MALLA CICLONICA CALIBRE No. 11 FORRADA DE PVC, REFORZADA CON TUBO Fo.Go. DE 2" CEDULA 40 PARA SOPORTE DE REJAS Y ESQUINEROS Y TUBO DE Fo. Go. CEDULA 30 PARA POSTES INTERMEDIO Y LARGUEROS DE 1 1/2" (38 MM), PLATINA DE 1/8" X 1/2", TORNILLOS PASANTES O ABRAZADERAS, TAPONES DE Fo.Go. 1 1/2", PUERTAS, REJA, CANDADOS, SEGUN CROQUIS DE CERCAS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	100.5000		PESOS /100 M.N.	
24	520858	DESINTALACION DE PUERTA Y PORTON DE MALLA CICLONICA INCLUYE, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	9.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Kochol del m unicipio de Maxcanú del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-21-2026

FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
25	520956	PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA A TRES APLICACIONES SOBRE APLANADOS DE DESPLANTE DE MAMPOSTERIA, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	67.7600		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 1					
	321	RED DE DISTRIBUCION PVC					
26	530104	EXCAVACION DE ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN SECO POR MEDIOS MECANICOS Y CON MAQUINARIA, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CON EXTRACCION DE REZAGA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. INCLUYE PROTECCION DE LA VIA PUBLICA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CINTA DE SEÑALAMIENTO DE PRECAUCION, MANO DE OBRA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION DESPUES DE TERMINADO CON EL RELLENO A VOLTEO.	M3	410.2400		PESOS /100 M.N.	
27	530122	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO CRIBADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION CUANDO SE USE ZANJADORA O MATERIAL DE BANCO CUANDO SE USE RETROEXCAVADORA Y/O COMPRESOR, ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M3	51.2800		PESOS /100 M.N.	
28	530123	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CUANDO SE USE ZANJADORA O MATERIAL DE BANCO CUANDO SE UTILICE RETROEXCAVADORA Y/O COMPRESOR, APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CON ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. INCLUYE CINTA DE SEÑALAMIENTO A LO LARGO DE TODA LA TUBERIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	185.8900		PESOS /100 M.N.	
29	530124	RELLENO DE ZANJAS A VOLTEO CON PALA DE MANO, CON MATERIALES "A" Y/O "B" SELECCIONADO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, CON ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	167.9420		PESOS /100 M.N.	
30	530511	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 64 MM (2 1/2") DE DIAMETRO Y RD-41 CON COPLE INTEGRADO. INCLUYE ANILLOS DE HULE, DESCARGA DE MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, ACARREOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1,282.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Kochol del m unicipio de Maxcanú del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-21-2026

FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
31	530801	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO DE 5 CMS DE ESPESOR Y HASTA 60 CMS DE ANCHO, PARA CUBRIR ZANJAS DE TENDIDO DE TUBERIA. INCLUYE CORTADORA DE ASFALTO, ENCAJONADO DEL ASFALTO, MATERIAL DE BANCO SAHSCAB PARA BASE, LIMPIEZA, ACARREOS, RIEGO DE LIGA, TENDIDO, COMPACTACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	510.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	RED DE DISTRIBUCION PVC					
32	540453	OBRA COMPLEMENTARIA TANQUE ELEVADO CAP 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO DE 0.80 HASTA 1.00 MTS DE LONGITUD, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL, MACHUELO,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
33	541192	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Fo. DE 4" X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
34	541185	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Fo. DE 3" X 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
35	541121	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL GPB DE Fo.Fo. DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
36	541137	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo.Fo. DE 4" A 3" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS,FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
37	541233	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, TORNILLOS Y EMPAQUE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
38	541232	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGOFIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS,FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
39	541231	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, FLETE,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Kochol del m unicipio de Maxcanú del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-21-2026

FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
40	542110	SUMINISTRO E INSTALACION DETUBERIA GALVANIZADA CEDULA 40 DE 75 MM (3") DE DIAMETRO PARA VENTILACION, DEMASIAS, ALIMENTACION Y LIMPIEZA DEL TANQUE, PINTURA DE ESMALTE A DOS APLICACIONES. INCLUYE TUBERIA, ROSCAS, COPLES, SOPORTES AL TANQUE CON PLATINA DE 1 1/4" X 1/4" Y PERNOS DE 2" x 1/2", MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	4.8000	PESOS	/100 M.N.	
41	513015	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PIEZAS ESPECIALES, TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN Y BAJANTE DE Fo.Go. DE 3" DE DIAMETRO EN TANQUE ELEVADO, LIMPIEZA Y PREPACIÓN DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	35.0000	PESOS	/100 M.N.	
42	540686	CONSTRUCCION DE ATRAQUE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 35 X 30 X 30 CM (4") DE SECCION, PARA SUJECION DE PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE FLETE, MATERIALES, CIMBRA COMUN, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	PESOS	/100 M.N.	
43	541260	DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. HASTA 303 MM (12") DE DIAMETRO (CRUCES, TEES, REDUCCIONES, CODOS, TAPAS CIEGAS, CARRETES, TORNILLOS, JUNTAS, EMPAQUES, BRIDAS Y EXTREMIDADES). INCLUYE DESALOJO AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	100.0000	PESOS	/100 M.N.	
	TOTAL	OBRA COMPLEMENTARIA TANQUE ELEVADO CAP 1					
420		OBRAS COMPLEMENTARIAS EN REDES					
44	540685	CONSTRUCCION DE ATRAQUE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 30 X 30 X 30 CM (2 1/2" o 3") DE SECCION, PARA SUJECION DE PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE FLETE, MATERIALES, CIMBRA COMUN, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	15.0000	PESOS	/100 M.N.	
45	541010	CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 MTS (MEDIDAS INTERIORES), EXCAVACION, MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. Y CONTRAMARCO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.0000	PESOS	/100 M.N.	
46	541014	CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 5 DE 1.30 X 0.90 MTS (MEDIDAS INTERIORES), EXCAVACION, MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. Y CONTRAMARCO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS	/100 M.N.	
47	541075	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE Fo.Fo. DE 4" X 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS	/100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Kochol del m unicipio de Maxcanú del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-21-2026 FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
48	541122	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL GPB DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.0000		PESOS /100 M.N.	
49	541190	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Fo. DE 4" X 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
50	541192	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Fo. DE 4" X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
51	541231	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, FLETE,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.0000		PESOS /100 M.N.	
52	541233	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, TORNILLOS Y EMPAQUE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
53	543030	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90° X 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, ANILLO DE HULE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
54	543040	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, ANILLOS DE HULE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	16.0000		PESOS /100 M.N.	
55	543050	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC HIDRAULICO DE 2 1/2" X 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, ANILLOS HULE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
56	543070	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, ANILLO DE HULE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.0000		PESOS /100 M.N.	
57	543072	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, ANILLO DE HULE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
58	543090	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, ANILLO DE HULE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.0000		PESOS /100 M.N.	
59	543100	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO DE 2 1/2" X 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, ANILLOS DE HULE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN REDES					

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Kochol del m unicipio de Maxcanú del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-21-2026

FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
	433	OBRAS COMP. DESCARGA 4" Fo.Fo. CAP. 1					
60	520691	REGISTRO PARA INYECCION DE CLORO DE 40 X 40 X 80 CMS (MEDIDAS INTERIORES) CON BLOCK DE 10 X 20 X 40 CMS ACABADO PULIDO Y TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA No 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN CROQUIS DE DETALLE DE REGISTRO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
61	540447	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO Y 0.20 MTS DE LONGITUD, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
62	541002	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE Fo.Fo. DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
63	541137	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo.Fo. DE 4" A 3" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS,FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
64	540453	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO DE 0.80 HASTA 1.00 MTS DE LONGITUD, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL, MACHUELO,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
65	540563	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO DE 1.30 HASTA 1.50 MTS DE LONGITUD ROSCADO Y BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
66	540601	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PIEZAS ESPECIALES Y PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA EN BASE DE LAS MISMAS A DOS APLICACIONES. INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
67	540686	CONSTRUCCION DE ATRAQUE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 35 X 30 X 30 CM (4") DE SECCION, PARA SUJECION DE PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE FLETE, MATERIALES, CIMBRA COMUN, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
68	540802	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO CON CARATULA CON GLICERINA Y CAPACIDAD DE 7 KG/CM2. INCLUYE TODAS LAS PIEZAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN DESCARGA DEL EQUIPO DE BOMBEO, FLETE, MANIOBRAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Kochol del m unicipio de Maxcanú del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-21-2026

FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
69	540821	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO DE 4" DIAMETRO TIPO HELICE CON TOTALIZADOR DE GASTO INSTANTANEO Y ACUMULADO CON CUERPO DE HIERRO BRIDADO Y ALETAS DIRECTRICES DE FLUJO PARA GASTO DE 6 A 30 LPS Y PRUEBA. INCLUYE MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
70	541052	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 45° X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, TORNILLOS Y EMPAQUE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
71	541102	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
72	541112	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
73	541190	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Fo. DE 4" X 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
74	541231	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, FLETE,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
75	541233	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, TORNILLOS Y EMPAQUE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
76	541242	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) DE 4" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. INCLUYE LIMPIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, TORNILLOS Y EMPAQUE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
77	541265	DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA EXISTENTE DE FO.FO. DESDE 3" HASTA 6" DE DIAMETRO, (TEES, CODOS, REDUCCIONES, EXTREMIDADES, CRUCES, CARRETES, VALVULAS, NIPLES, BRIDAS, JUNTAS, TAPAS CIEGAS, EMPAQUES, TORNILLOS, ETC.), INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Kochol del m unicipio de Maxcanú del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-21-2026

FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
78	544001	CONSTRUCCION DE BASE DE MAMPOSTERIA/CONCRETO F' C=100 KG/CM2 PARA PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. DESCARGA LARGA, INCLUYE PERNOS Y ABRAZADERAS PARA FIJACION DE LOS MISMOS, MATERIALES, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (SEGUN CROQUIS)	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRAS COMP. DESCARGA 4" Fo.Fo. CAP. 1					
507		CONSTRUCCION DE TOMAS CON MURETE					
79	542120	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADA CEDULA 40 DE 1/2" DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	45.0000		PESOS /100 M.N.	
80	550100	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL DE 0.80 MTS DE LARGO DE Fo.Go DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO PARA TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	45.0000		PESOS /100 M.N.	
81	550103	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL DE 0.60 MTS DE LARGO DE Fo.Go DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO PARA TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	45.0000		PESOS /100 M.N.	
82	550197	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE PVC HIDRAULICO DE 2 1/2" X 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE EXCAVACION, SONDEOS, MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	45.0000		PESOS /100 M.N.	
83	550206	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO Y 10 CMS DE LONGITUD EN TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	45.0000		PESOS /100 M.N.	
84	550211	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE CUERDA CORRIDA GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO EN TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	135.0000		PESOS /100 M.N.	
85	550213	SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA RAMAL DE 16 MM (1/2") DE DIAMETRO C-10 PARA HIDROTOMAS DOMICILIARIAS, DESDE LA CONEXION HASTA EL PRIMER CODO, EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 0.20 MTS X 0.20 MTS DE SECCION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION O MATERIAL DE BANCO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	360.0000		PESOS /100 M.N.	
86	550216	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO EN TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	180.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Kochol del m unicipio de Maxcanú del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-21-2026

FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
87	550217	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE GLOBO DE BRONCE DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO EN TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	45.0000		PESOS /100 M.N.	
88	550218	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE JARDIN DE BRONCE DE 1/2" DE DIAMETRO PARA TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	45.0000		PESOS /100 M.N.	
89	550219	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO EN TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	45.0000		PESOS /100 M.N.	
90	550221	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE COMPRESION PARA TUBERIA RAMAL DE 16x13 MM (1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	90.0000		PESOS /100 M.N.	
91	550226	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE GALVANIZADA CEDULA 40 DE 13 X 13 MM (1/2" X 1/2") DE DIAMETRO EN TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	45.0000		PESOS /100 M.N.	
92	550227	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA GALVANIZADA CEDULA 40 DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO EN TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	45.0000		PESOS /100 M.N.	
93	550341	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO CEDULA 40 DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO Y 30 CMS DE LONGITUD EN TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	90.0000		PESOS /100 M.N.	
94	550492	CONSTRUCCION DE MURETE A BASE DE BLOCK DE 15x20x40 CM PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO MUNICIPAL DE 0.88 X 1.00 X 0.15 MTS DE SECCION. INCLUYE EXCAVACION, CIMIENTO, DADO CONCRETO SIMPLE, CASTILLOS AHOGADOS, MURO DE BLOCK, LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 8 CM EN LA PARTE SUPERIOR, APLANADOS A TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE, ESTUCO) EN TODO EL MURETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	45.0000		PESOS /100 M.N.	
95	550501	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO DE 5 CMS. DE ESPESOR Y HASTA 30 CMS DE ANCHO, PARA CUBRIR TENDIDO DE TUBERIA GALVANIZADA/RAMAL EN HIDROTOMAS DOMICILIARIAS, MATERIAL PARA BASE, LIMPIEZA, ACARREOS, RIEGO DE LIGA, TENDIDO Y COMPACTACION, INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	15.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	CONSTRUCCION DE TOMAS CON MURETE					
601		EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAP. 1					

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Kochol del m unicipio de Maxcanú del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-21-2026

FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
96	560867	DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO DE HASTA 60 HP CON COLUMNA DE 4" A 8" DE DIAMETRO Y LONGITUD HASTA 150.00 MTS. INCLUYE ARRANCADOR, CABLES, FLETE, MANIOBRAS, TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
97	560882	DESINSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIAL EXISTENTE (ACOMETIDA, ALIMENTACION ELECTRICA, ARRANCADOR, INTERRUPTOR; DE CUALQUIER CAPACIDAD, TUBERIAS, CABLERIAS ETC.). INCLUYE TRANSPORTE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
98	560874	DESINSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO. INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
99	563051	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 70 AMP. TIPO FAL CON GABINETE NEMA 1 1,100-T. INCLUYE MATERIAL FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
100	560085	ALIMENTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 5 A 15 HP DE LA ACOMETIDA AL ARRANCADOR. INCLUYE LOS MATERIALES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	23.0000		PESOS /100 M.N.	
101	560178	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TERMOMAGNETICO COMBINADO A T.R. TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA 15 HP MARCA CUTTLER HAMMER O EQUIVALENTE A 220 VOLTS. INCLUYE MATERIAL, TRES ELEMENTOS TERMICOS, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
102	590604	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA Q= 15 LPS, N.E.= 5 MTS, N.D. 11 MTS, C.D.T.= 46 MTS M.C.A., ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO TRIFÁSICO DE 15 HP. 3 FASES 230 VOLTS INCLUYE: COLUMNA DE Fo.Go. DE 3", VALVULA CHECK EN COLUMNA DE 3" DE DIAMETRO, CABLE SUBMARINO, CAJA DE CONTROL , ARRANCADOR INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	



OBRA: Rehabilitación de sistema de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Kochol del m unicipio de Maxcanú del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-21-2026 FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
103	561130	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO, CAPAZ DE VENCER UNA CARGA DE 7 KG/CM2 CON SALIDA E INYECCION DE CLORO CON MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8" DE DIAMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE DOS BIDONES DE CLORO DE 50 LTS CON LA PRIMERA CARGA, COMPARADOR CLOROMETRICO, BASE Y SOPORTES DE MADERA PARA FIJACION, ACCESORIOS, MANGUERA PARA PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA OPERACION, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
104	560045	OBRA CIVIL EN MURETE DE ACOMETIDA EXISTENTE EN ZONA DE CAPTACION. INCLUYE PICADO DE PARTES DAÑADAS, REPOSICION DE APLANADOS, REJA DE PROTECCION, BASE SOQUET(SI ESTA DAÑADA), PINTURA EN GENERAL, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
105	561026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA CON VARILLA COPERWELL, PERFORACION HASTA MANTO FREATICO, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONEXIONES, SOLDADURA, PARA UNA RESISTENCIA SEGUN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
TOTAL		EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAP. 1					
SUBTOTAL							
16.00% DE I.V.A							
TOTAL PRESUPUESTO							

CANTIDAD EN LETRAS SON: PESOS 00/100 M.N.



OBRA: Rehabilitación de sistema de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Kochol del municipio de Maxcanú del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-21-2026			FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026				
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA				
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	

RESUMEN POR PARTIDAS

128	OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO CAP. 1
198	OBRA CIVIL EN CASETA CAP. 1
258	OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 1
321	RED DE DISTRIBUCION PVC
410	OBRA COMPLEMENTARIA TANQUE ELEVADO CAP 1
420	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN REDES
433	OBRAS COMP. DESCARGA 4" Fo.Fo. CAP. 1
507	CONSTRUCCION DE TOMAS CON MURETE
601	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAP. 1

SUBTOTAL

16.00% DE I.V.A

TOTAL PRESUPUESTO

CANTIDAD EN LETRAS SON: PESOS 00/100 M.N.