



OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de Mocochá del municipio de Mocochá del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-23-2026 FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
128		OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO					
1	513006	PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA EN EXTERIORES DE TANQUE ELEVADO Y BASE DEL MISMO A TRES APLICACIONES, LIMPIEZA, RESANES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	74.3300		PESOS /100 M.N.	
2	513016	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PIEZAS ESPECIALES,TUBERIA DE ALIMENTACION Y BAJANTE DE Fo.Go. DE 4" DE DIAMETRO EN TANQUE ELEVADO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	5.3000		PESOS /100 M.N.	
3	513010	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN ESCALERA EXTERIOR E INTERIOR DE TANQUE ELEVADO A DOS APLICACIONES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAOXIDO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES,ANDAMIOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	1.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO					
198		OBRA CIVIL CASETA TIPO II-A DE CAPTACION 1 POZO 1					
4	510029	DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK CON O SIN ACABADOS, CASTILLOS Y CADENAS A CUALQUIER NIVEL DE INSTALACIONES EXISTENTES. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.0000		PESOS /100 M.N.	
5	520031	PICADO DE APLANADO EN MUROS DE BLOCK Y PLAFONES DE 2.50 CMS DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, DESALOJO DE ESCOMBRO PRODUCTO DEL PICADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.0000		PESOS /100 M.N.	
6	520462	PERFILACION DE ARISTAS EN MUROS DE BLOCK PARA RECIBIR CELOSIAS, PUERTAS O VENTANAS CON MORTERO A PLOMO Y REGLA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1.0000		PESOS /100 M.N.	
7	520471	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA MIAMI DE CONCRETO DE 40 X 40 X 8 CMS A PLOMO Y NIVEL JUNTEADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ACARREO LIBRE A 20.00 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	



OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de Mocochá del municipio de Mocochá del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-23-2026 FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
8	520762	REVISION Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN CASETA, CON REPOSICION DE TUBERIA CONDUIT, CABLES, FOCOS, APAGADORES, CONTACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INSTALACION DE LOS MISMOS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
9	520801	DESINSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE LAMINA DONCA Y HERRERIA. INCLUYE DESALOJO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	5.0400		PESOS /100 M.N.	
10	520829	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE No.10 CON VENTANA TIPO PERSIANA PARA CLAROS DE 0.80 HASTA 1.00 MTS DE ANCHO Y 1.80 HASTA 2.20 MTS DE ALTURA, BASTIDOR, REFUERZO DIAGONAL, MARCO DE ANGULAR CON TRES ANCLAS POR LADO, PASADOR DE HERRERIA, PORTACANDADO, CANDADO, PINTURA, EMPOTRAMIENTO Y SELLADO CON MORTERO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
11	520830	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA DONCA TIPO TABLERO CALIBRE 22 CON PRIMARIO ESPECIAL, CON VENTANA TIPO PERSIANA PARA CLAROS DE 0.80 HASTA 1.00 MTS DE ANCHO Y 1.80 HASTA 2.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE BASTIDOR, REFUERZO DIAGONAL, MARCO DE ANGULAR, CON TRES ANCLAS POR LADO, PASADOR DE HERRERIA, PORTACANDADO Y CANDADO, PINTURA DE ESMALTEA DOS APLICACIONES, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
12	520901	PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA SOBRE APLANADOS EN MUROS (INTERIORES Y EXTERIORES) O PLAFONES A TRES APLICACIONES, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE HASTA 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	86.7000		PESOS /100 M.N.	



OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de Mocochá del municipio de Mocochá del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-23-2026 FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
13	520881	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO SENCILLO DE 3 MM FLORENTINO, GOTA DE AGUA, TAPIZ O EQUIVALENTE EN PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA, GRAPAS Y MASTIQUE. INCLUYE FLETE, MATERIALES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	3.0400		PESOS /100 M.N.	
14	520916	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA ANGULAR A DOS APLICACIONES, LIMPIEZA Y PREPARACION DELA SUPERFICIE, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	1.9200		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRA CIVIL CASETA TIPO II-A DE CAPTACION 1 POZO 1					
199		OBRA CIVIL A CASETA TIPO II-A DE CAPTACION 1 POZO 2					
15	520901	PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA SOBRE APLANADOS EN MUROS (INTERIORES Y EXTERIORES) O PLAFONES A TRES APLICACIONES, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE HASTA 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	93.7000		PESOS /100 M.N.	
16	520881	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO SENCILLO DE 3 MM FLORENTINO, GOTA DE AGUA, TAPIZ O EQUIVALENTE EN PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA, GRAPAS Y MASTIQUE. INCLUYE FLETE, MATERIALES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	3.0400		PESOS /100 M.N.	
17	520916	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA ANGULAR A DOS APLICACIONES, LIMPIEZA Y PREPARACION DELA SUPERFICIE, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	1.9200		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRA CIVIL A CASETA TIPO II-A DE CAPTACION 1 POZO 2					
258		OBRA CIVIL EN CERCADO					
18	520812	DESINSTALACION DE CERCADO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE. INCLUYE DEMOLICION DE CADENA, DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	44.7000		PESOS /100 M.N.	



OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de Mocochá del municipio de Mocochá del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-23-2026 FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
19	520137	DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE 0.30 A 0.40 MTS DE ESPESOR Y HASTA 2.50 MTS DE ALTURA. INCLUYE EL DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	12.9800		PESOS /100 M.N.	
20	520111	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y ZANJAS DE CIMENTACION EN MATERIAL TIPO "A" Y/O "B" HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS. INCLUYE AFLOJE, EXTRACCION, REMOCION, ACARREO LIBRE DEL MATERIAL HASTA 20.00 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	13.4400		PESOS /100 M.N.	
21	520231	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CM DE ESPESOR ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:5:20; ENTRAÑADO A DOS VISTAS HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	9.6400		PESOS /100 M.N.	
22	520251	DADO DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS DE SECCION AHOGADO EN MAMPOSTERIA PARA ANCLAJE DE TUBO DE Fo.Go. DE 1 1/2" (NO INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA). INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	16.8000		PESOS /100 M.N.	
23	520252	DADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 30X30 CM DE SECCIÓN, AHOGADO EN MAMPOSTERÍA PARA ANCLAJE DE TUBO DE FO.GO. DE 2" (NO INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERÍA) INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1.0000		PESOS /100 M.N.	
24	520151	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES ESCOMBROS O BOLES, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA. INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MTS., AFINE, NIVELACION, HERRAMIFNTA Y MANO DE OBRA	M3	6.5600		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de Mocochá del municipio de Mocochá del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-23-2026

FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
25	520852	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCAS TIPO MALLA CICLONICA CALIBRE No. 11 FORRADA DE PVC, REFORZADA CON TUBO Fo.Go. DE 2" CEDULA 40 PARA SOPORTE DE REJAS Y ESQUINEROS Y TUBO DE Fo. Go. CEDULA 30 PARA POSTES INTERMEDIO Y LARGUEROS DE 1 1/2" (38 MM), PLATINA DE 1/8" X 1/2", TORNILLOS PASANTES O ABRAZADERAS, TAPONES DE Fo.Go. 1 1/2", PUERTAS, REJA, CANDADOS, SEGUN CROQUIS DE CERCAS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	72.8300	PESOS	/100 M.N.	
26	520301	CADENA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 SOBRE DESPLANTE DE CIMENTACION DE 30 X 5 CMS DE SECCION PARA SUJETAR MALLA CICLONICA. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	42.7000	PESOS	/100 M.N.	
27	520561	APLANADOS EN DESPLANTE PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA A DOS CAPAS DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9. INCLUYE MATERIALES, FLETE, PERFILACIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	79.2100	PESOS	/100 M.N.	
28	520643	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE No 11 Y TUBO DE 1 1/2" DE DIAMETRO DE 4.00 X 1.80 MTS DE SECCION, PASADOR Y PORTACANDADO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS	/100 M.N.	
29	520645	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE No11 Y TUBO DE 1 1/2" DE DIAMETRO DE 1.00 X 2.00 MTS DE SECCION, PASADOR Y PORTACANDADO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS	/100 M.N.	
30	520956	PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA A TRES APLICACIONES SOBRE APLANADOS DE DESPLANTE DE MAMPOSTERIA, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	66.3300	PESOS	/100 M.N.	
TOTAL		OBRA CIVIL EN CERCADO					



OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de Mocochá del municipio de Mocochá del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-23-2026				FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
	601	EQUIPOS ELECTROEMCANICOS CAP. 1 POZO 1					
31	520395	DEMOLICION DE REGISTRO PARA INYECCION DE CLORO DE 60 X 60 X 80 CMS. INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ACARREO HASTA 20 MTS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
32	560042	CONSTRUCCION DE MURETE PARA ACOMETIDA ELECTRICA DE 1.80 X 1.10 MTS (MEDIDAS EXTERIORES) SEGUN NORMAS DE C.F.E., (EN ZONA CON SUBESTACION PROPIA). INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
33	560086	ALIMENTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 15 A 20 HP DE LA ACOMETIDA AL ARRANCADOR AL MOTOR. INCLUYE LOS MATERIALES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1.0000		PESOS /100 M.N.	
34	560183	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TERMOMAGNETICO COMBINADO A T.R. TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA 20 HP MARCA CUTTLER HAMMER O EQUIVALENTE A 220 VOLTS. INCLUYE MATERIAL, TRES ELEMENTOS TERMICOS, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
35	560867	DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO DE HASTA 60 HP CON COLUMNA DE 4" A 8" DE DIAMETRO Y LONGITUD HASTA 150.00 MTS. INCLUYE ARRANCADOR, CABLES, FLETE, MANIOBRAS,TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
36	560882	DESINSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIAL EXISTENTE (ACOMETIDA, ALIMENTACION ELECTRICA, ARRANCADOR, INTERRUPTOR; DE CUALQUIER CAPACIDAD, TUBERIAS, CABLERIAS ETC.). INCLUYE TRANSPORTE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	



OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de Mocochá del municipio de Mocochá del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-23-2026 FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
37	560900	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 20 HP, PARA 1.760 R.P.M. PARA Q= 23.00 LPS; CDT=53.00 M.C.A. N.E=6.26 MTS; N.D.=20.00 MTS, EFICIENCIA MINIMA DE 77 % PARA SU COLOCACION EN ADEME DE 10" DE DIAMETRO. INCLUYE: CABEZAL PESADO DE 4" X 4", TUBERIA DE COLUMNA DE 4" DE DIAMETRO. FLECHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 3/16", CHUMACERAS DE BRONCE, CUERPO DE TAZONES DE 6 3/8", COLADOR, COPLES, FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
38	561026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA CON VARILLA COPERWELL, PERFORACION HASTA MANTO FREATICO, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONEXIONES, SOLDADURA, PARA UNA RESISTENCIA SEGUN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
39	561130	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO, CAPAZ DE VENCER UNA CARGA DE 7 KG/CM2 CON SALIDA E INYECCION DE CLORO CON MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8" DE DIAMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE DOS BIDONES DE CLORO DE 50 LTS CON LA PRIMERA CARGA, COMPARADOR CLOROMETRICO, BASE Y SOPORTES DE MADERA PARA FIJACION, ACCESORIOS, MANGUERA PARA PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA OPERACION, FLETE,MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
40	563022	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA PARA MOTOR DE 30 a 60 HP. INCLUYE ENCOFRADO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
41	563053	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 125 AMP. TIPO FAL CON GABINETE NEMA 1 1,100-T. INCLUYE MATERIAL FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	



OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de Mocochá del municipio de Mocochá del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-23-2026
 FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
	TOTAL	EQUIPOS ELECTROEMCANICOS CAP. 1 POZO 1					
	602	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAP. 1 POZO 2					
42	560867	DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO DE HASTA 60 HP CON COLUMNA DE 4" A 8" DE DIAMETRO Y LONGITUD HASTA 150.00 MTS. INCLUYE ARRANCADOR, CABLES, FLETE, MANIOBRAS,TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS /100 M.N.		
43	560085	ALIMENTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 5 A 15 HP DE LA ACOMETIDA AL ARRANCADOR AL MOTOR. INCLUYE LOS MATERIALES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1.0000	PESOS /100 M.N.		
44	560096	ALIMENTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 30 A 60 HP DEL TABLERO DE DISTRIBUCION-ARRANCADOR-MOTOR. INCLUYE LOS MATERIALES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	6.0000	PESOS /100 M.N.		
45	560174	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TERMOMAGNETICO COMBINADO A TENSIÓN PLENA TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA 7.5 HP MARCA CUTTLER HAMMER O EQUIVALENTE A 220 VOLTS. INCLUYE MATERIAL, TRES ELEMENTOS TERMICOS, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS /100 M.N.		
46	590603	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA Q= 8 LPS, N.E.= 7.32 MTS, N.D. 20.00 MTS, C.D.T.= 51 MTS M.C.A., ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO MONOFASICO DE 7.5 HP. TRIFÁSICO230 VOLTS INCLUYE: COLUMNA DE Fo.Go. DE 3", VALVULA CHECK EN COLUMNA DE 3" DE DIAMETRO, CABLE SUBMARINO,CAJA DE CONTROL, INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS /100 M.N.		



OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de Mocochá del municipio de Mocochá del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-23-2026 FECHA DE APERTURA: 3 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
47	561026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA CON VARILLA COPERWELL, PERFORACION HASTA MANTO FREATICO, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONEXIONES, SOLDADURA, PARA UNA RESISTENCIA SEGUN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
48	563071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-12 MARCA SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO ZAPATAS PRINCIPALES 125A, TRIFÁSICO 4 HILOS. INCLUYE. ACCESORIOS PARA FIJACION MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
49	563058	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 100 AMP. TIPO FAL. INCLUYE MATERIAL FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
50	563055	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 30 AMP. TIPO FAL. INCLUYE MATERIAL FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
51	563056	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 50 AMP. TIPO FAL. INCLUYE MATERIAL FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
TOTAL		EQUIPOS ELECTROMECANICOS CAP. 1 POZO 2					
SUBTOTAL							
16.00% DE I.V.A							
TOTAL PRESUPUESTO							

CANTIDAD EN LETRAS SON: PESOS 00/100 M.N.



OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de Mocochoá del municipio de Mocochoá del estado de Yucatán

LICITACION:	LO-90-006-931045999-N-23-2026	FECHA DE APERTURA:	3 de septiembre de 2026
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL CONTRATISTA	

NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	

RESUMEN POR PARTIDAS

128		OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO					
198		OBRA CIVIL CASETA TIPO II-A DE CAPTACION 1 POZO 1					
199		OBRA CIVIL A CASETA TIPO II-A DE CAPTACION 1 POZO 2					
258		OBRA CIVIL EN CERCADO					
601		EQUIPOS ELECTROEMCANICOS CAP. 1 POZO 1					
602		EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAP. 1 POZO 2					

SUBTOTAL

16.00% DE I.V.A

TOTAL PRESUPUESTO

CANTIDAD EN LETRAS SON: PESOS 00/100 M.N.