



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Tixkuncheil del municipio de Baca del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-24-2026 FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
128		OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO CAPTACION 1					
1	513006	PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA EN EXTERIORES DE TANQUE ELEVADO Y BASE DEL MISMO A TRES APLICACIONES, LIMPIEZA, RESANES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	233.7000		PESOS /100 M.N.	
2	513010	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN ESCALERA EXTERIOR E INTERIOR DE TANQUE ELEVADO A DOS APLICACIONES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAOXIDO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES,ANDAMIOS	ML	10.2000		PESOS /100 M.N.	
3	513015	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PIEZAS ESPECIALES, TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN Y BAJANTE DE Fo.Go. DE 3" DE DIAMETRO EN TANQUE ELEVADO, LIMPIEZA Y PREPACIÓN DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	25.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO CAPTACION 1					
198		OBRA CIVIL EN CASETA					
4	520100	LIMPIEZA , CHAPEO DE MALEZA, CORTE Y DESENRAICE DE ARBUSTOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS. INCLUYE RECOLECCION Y RETIRO DE LA BASURA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	246.4654		PESOS /100 M.N.	
5	520901	PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA SOBRE APLANADOS EN MUROS (INTERIORES Y EXTERIORES) O PLAFONES A TRES APLICACIONES, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE HASTA 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	61.7500		PESOS /100 M.N.	



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Tixkuncheil del municipio de Baca del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-24-2026 FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
6	520794	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA DONCA TIPO TABLERO CALIBRE 22 CON PRIMARIO ESPECIAL, CON VENTANA TIPO PERSIANA DE 1.00 X 2.20 MTS INCLUYE BASTIDOR, REFUERZO DIAGONAL, MARCO DE ANGULAR, CON TRES ANCLAS POR LADO, PASADOR DE HERRERIA, PORTACANDADO Y CANDADO, PINTURA DE ESMALTE A DOS APLICACIONES, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
7	520834	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE No.10 CON VENTANA TIPO PERSIANA DE 1.00 X 2.20 MTS, BASTIDOR, REFUERZO DIAGONAL, MARCO DE ANGULAR CON TRES ANCLAS POR LADO, PASADOR DE HERRERIA, PORTACANDADO, CANDADO, PINTURA, EMPOTRAMIENTO Y SELLADO CON MORTERO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
8	520916	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA ANGULAR A DOS APLICACIONES, LIMPIEZA Y PREPARACION DELA SUPERFICIE, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	5.2000		PESOS /100 M.N.	
9	520762	REVISION Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN CASETA, CON REPOSICION DE TUBERIA CONDUIT, CABLES, FOCOS, APAGADORES, CONTACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INSTALACION DE LOS MISMOS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
10	563070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-2 MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CON PASTILLAS TERMICAS DE 15 A 50 AMP, ACCESORIOS PARA FIJACION. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRA CIVIL EN CASETA					
	258	OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 1					
11	520812	DESINSTALACION DE CERCADO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE. INCLUYE DEMOLICION DE CADENA, DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	48.9000		PESOS /100 M.N.	



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Tixkuncheil del municipio de Baca del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-24-2026 FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
12	520858	DESINTALACION DE PUERTA Y PORTON DE MALLA CICLONICA INCLUYE, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	7.5000		PESOS /100 M.N.	
13	520301	CADENA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 SOBRE DESPLANTE DE CIMENTACION DE 30 X 5 CMS DE SECCION PARA SUJETAR MALLA CICLONICA. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	32.4200		PESOS /100 M.N.	
14	520561	APLANADOS EN DESPLANTE PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA A DOS CAPAS DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9. INCLUYE MATERIALES, FLETE, PERFILACIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2.4660		PESOS /100 M.N.	
15	520852	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCAS TIPO MALLA CICLONICA CALIBRE No. 11 FORRADA DE PVC, REFORZADA CON TUBO Fo.Go. DE 2" CEDULA 40 PARA SOPORTE DE REJAS Y ESQUINEROS Y TUBO DE Fo. Go. CEDULA 30 PARA POSTES INTERMEDIO Y LARGUEROS DE 1 1/2" (38 MM), PLATINA DE 1/8" X 1/2", TORNILLOS PASANTES O ABRAZADERAS, TAPONES DE Fo.Go. 1 1/2", PUERTAS, REJA, CANDADOS, SEGUN CROQUIS DE CERCAS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	54.6000		PESOS /100 M.N.	
16	520956	PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA A TRES APLICACIONES SOBRE APLANADOS DE DESPLANTE DE MAMPOSTERIA, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	28.2780		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 1					
433		OBRAS COMP. DESCARGA 4" Fo.Fo. CAP. 1					
17	510035	DEMOLICION DE BASE DE MAMPOSTERIA/CONCRETO DE PIEZAS ESPECIALES DE DESCARGA. INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Tixkuncheil del municipio de Baca del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-24-2026 FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
18	520395	DEMOLICION DE REGISTRO PARA INYECCION DE CLORO DE 60 X 60 X 80 CMS. INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ACARREO HASTA 20 MTS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
19	541265	DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA EXISTENTE DE FO.FO. DESDE 3" HASTA 6" DE DIAMETRO, (TEES, CODOS, REDUCCIONES, EXTREMIDADES, CRUCES, CARRETES, VALVULAS, NIPLES, BRIDAS, JUNTAS, TAPAS CIEGAS, EMPAQUES, TORNILLOS, ETC.), INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
20	542012	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 90° X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
21	540451	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO Y 0.20 MTS DE LONGITUD, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
22	541003	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
23	541102	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
24	541112	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
25	540802	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO CON CARATULA CON GLICERINA Y CAPACIDAD DE 7 KG/CM2. INCLUYE TODAS LAS PIEZAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN DESCARGA DEL EQUIPO DE BOMBEO, FLETE, MANIOBRAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Tixkuncheil del municipio de Baca del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-24-2026 FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
26	540453	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO DE 0.80 HASTA 1.00 MTS DE LONGITUD, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL, MACHUELO,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	PESOS	/100 M.N.	
27	540821	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO DE 4" DIAMETRO TIPO HELICE CON TOTALIZADOR DE GASTO INSTANTANEO Y ACUMULADO CON CUERPO DE HIERRO BRIDADO Y ALETAS DIRECTRICES DE FLUJO PARA GASTO DE 6 A 30 LPS Y PRUEBA. INCLUYE MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS	/100 M.N.	
28	541242	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) DE 4" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. INCLUYE LIMPIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, TORNILLOS Y EMPAQUE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS	/100 M.N.	
29	541190	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Fo. DE 4" X 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS	/100 M.N.	
30	541231	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, FLETE,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS	/100 M.N.	
31	541233	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, TORNILLOS Y EMPAQUE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	PESOS	/100 M.N.	
32	541052	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 45° X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, TORNILLOS Y EMPAQUE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	PESOS	/100 M.N.	



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Tixkuncheil del municipio de Baca del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-24-2026 FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
33	540563	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO DE 1.30 HASTA 1.50 MTS DE LONGITUD ROSCADO Y BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
34	543072	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, ANILLO DE HULE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
35	540601	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PIEZAS ESPECIALES Y PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA EN BASE DE LAS MISMAS A DOS APLICACIONES. INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
36	540686	CONSTRUCCION DE ATRAQUE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 35 X 30 X 30 CM (4") DE SECCION, PARA SUJECION DE PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE FLETE, MATERIALES, CIMBRA COMUN, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
37	520691	REGISTRO PARA INYECCION DE CLORO DE 40 X 40 X 80 CMS (MEDIDAS INTERIORES) CON BLOCK DE 10 X 20 X 40 CMS ACABADO PULIDO Y TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA No 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN CROQUIS DE DETALLE DE REGISTRO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Tixkuncheil del municipio de Baca del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-24-2026 FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
38	520651	PISO DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 DE 2.00 X 2.00 MT DE SECCION Y 15 CMS DE ESPESOR, COLADO CONTINUO Y ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESCOBILLADO Y BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL INTEGRADO AL PISO, PARA ANCLAJE DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO, 4 BIRLOS, TUBO FO.GO. DE 2" Y 50 CMS DE LONGITUD PARA SONDEO, ROSCADO EN UN EXTREMO, TAPON GALVANIZADO EN EL OTRO EXTREMO, (VER CROQUIS). INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION DEL AREA, MATERIALES, MANIOBRAS, FLETE, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
39	544001	CONSTRUCCION DE BASE DE MAMPOSTERIA/CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. DESCARGA LARGA, INCLUYE PERNOS Y ABRAZADERAS PARA FIJACION DE LOS MISMOS, MATERIALES, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (SEGUN CROQUIS)	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRAS COMP. DESCARGA 4" Fo.Fo. CAP. 1					
	601	EQUIPOS ELECTROMECANICOS CAPTACION 1					
40	560867	DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO DE HASTA 60 HP CON COLUMNA DE 4" A 8" DE DIAMETRO Y LONGITUD HASTA 150.00 MTS. INCLUYE ARRANCADOR, CABLES, FLETE, MANIOBRAS,TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
41	560874	DESINSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO. INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
42	560882	DESINSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIAL EXISTENTE (ACOMETIDA, ALIMENTACION ELECTRICA, ARRANCADOR, INTERRUPTOR; DE CUALQUIER CAPACIDAD, TUBERIAS, CABLERIAS ETC.). INCLUYE TRANSPORTE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Tixkuncheil del municipio de Baca del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-24-2026 FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
43	560085	ALIMENTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 5 A 15 HP DE LA ACOMETIDA AL ARRANCADOR. INCLUYE LOS MATERIALES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	7.0000		PESOS /100 M.N.	
44	561026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA CON VARILLA COPERWELL, PERFORACION HASTA MANTO FREATICO, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONEXIONES, SOLDADURA, PARA UNA RESISTENCIA SEGUN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
45	590608	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA Q= 15 LPS, N.E.= 7.34 MTS, N.D. 16 MTS, C.D.T.= 61 MTS M.C.A., ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO TRIFÁSICO DE 15 HP. 3 FASES 230 VOLTS INCLUYE: COLUMNA DE Fo.Go. DE 3", VALVULA CHECK EN COLUMNA DE 3" DE DIAMETRO, CABLE SUBMARINO, INCLUYE: , MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
46	560178	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TERMOMAGNETICO COMBINADO A T.R. TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA 15 HP MARCA CUTTLER HAMMER O EQUIVALENTE A 220 VOLTS. INCLUYE MATERIAL, TRES ELEMENTOS TERMICOS, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
47	561130	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO, CAPAZ DE VENCER UNA CARGA DE 7 KG/CM2 CON SALIDA E INYECCION DE CLORO CON MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8" DE DIAMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE DOS BIDONES DE CLORO DE 50 LTS CON LA PRIMERA CARGA, COMPARADOR CLOROMETRICO, BASE Y SOPORTES DE MADERA PARA FIJACION, ACCESORIOS, MANGUERA PARA PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA OPERACION, FLETE,MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
TOTAL		EQUIPOS ELECTROMECANICOS CAPTACION 1					



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Tixkuncheil del municipio de Baca del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-24-2026 FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	

SUBTOTAL
16.00% DE I.V.A
TOTAL PRESUPUESTO

CANTIDAD EN LETRAS SON: PESOS 00/100 M.N.



OBRA: Rehabilitación de sistemas de captación y red de distribución de agua potable en la localidad de Tixkuncheil del municipio de Baca del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-24-2026 FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	

RESUMEN POR PARTIDAS

128	OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO CAP. 1
198	OBRA CIVIL EN CASETA CAP. 1
258	OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 1
433	OBRAS COMP. DESCARGA 4" Fo.Fo. CAP. 1
601	EQUIPOS ELECTROMECANICOS CAPTACION 1

SUBTOTAL

16.00% DE I.V.A

TOTAL PRESUPUESTO

CANTIDAD EN LETRAS SON: PESOS 00/100 M.N.