

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de La Gran Lucha del m unicipio de Buctzotz del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-26-2026

FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	

1	128 513006	OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO CAPTACION 2 PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA EN EXTERIORES DE TANQUE ELEVADO Y BASE DEL MISMO A TRES APLICACIONES, LIMPIEZA, RESANES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	116.8000		PESOS /100 M.N.	
2	513010	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN ESCALERA EXTERIOR E INTERIOR DE TANQUE ELEVADO A DOS APLICACIONES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAOXIDO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES,ANDAMIOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	5.0000		PESOS /100 M.N.	
3	513015	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PIEZAS ESPECIALES, TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN Y BAJANTE DE Fo.Go. DE 3" DE DIAMETRO EN TANQUE ELEVADO, LIMPIEZA Y PREPACIÓN DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	17.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO CAPTACION 2					
4	202 510029	CONSTRUCCION DE CASETA TIPO II-A CAP. 1 DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK CON O SIN ACABADOS, CASTILLOS Y CADENAS A CUALQUIER NIVEL DE INSTALACIONES EXISTENTES. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	12.9200		PESOS /100 M.N.	
5	520101	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DE LA CONSTRUCCION. INCLUYE CHAPEO DE MALEZA, CORTE Y DESENRAICE DE ARBUSTOS, RECOLECCION DE BASURA Y QUEMAS, ASI COMO BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	14.4900		PESOS /100 M.N.	
6	520111	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y ZANJAS DE CIMENTACION EN MATERIAL TIPO "A" Y/O "B" HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS. INCLUYE AFLOJE, EXTRACCION, REMOCION, ACARREO LIBRE DEL MATERIAL HASTA 20.00 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	4.2750		PESOS /100 M.N.	
7	520203	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:5:20 ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	2.7060		PESOS /100 M.N.	
8	520250	DADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION, ARMADO CON ARMEX 15-15-4 INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	5.5000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de La Gran Lucha del m unicipio de Buctzotz del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-26-2026

FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
9	520241	GUARNICION DE MAMPOSTERIA DE TERCERA DE 20 CMS DE ANCHO ENTRAÑADO A UNA VISTA Y HASTA 40 CMS DE ALTO, ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:5:20. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	4.0500		PESOS /100 M.N.	
10	520400	CADENA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS DE SECCION, REFORZADA CON ARMEX 15-15-4. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	10.6000		PESOS /100 M.N.	
11	520302	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE EN LAS TRES CARAS A BASE DE SOLUCION EMULSIONADA BASE AGUA A DOS MANOS. INCLUYE LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	10.6000		PESOS /100 M.N.	
12	520151	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES ESCOMBROS O BOLES, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA. INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MTS., AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	2.8822		PESOS /100 M.N.	
13	520341	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO REFORZADO CON 1 VARILLA DEL No.3 CON 40 CMS DE DESARROLLO A TRAVES DE LA CADENA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.0000		PESOS /100 M.N.	
14	520406	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO 15 X 20 X 40 CMS. A PLOMO Y NIVEL, ACABADO COMUN A DOS CARAS, JUNTEADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	16.1600		PESOS /100 M.N.	
15	520418	CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15-15-4. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12.0000		PESOS /100 M.N.	
16	520436	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS REFORZADO CON 1 VARILLA No.3. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, COLADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12.0000		PESOS /100 M.N.	
17	520453	CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS DE SECCION ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 20 CMS O SIMILAR ARMEX Y CONCRETO F´C=150 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	4.4500		PESOS /100 M.N.	
18	520306	ENRASE DE NIVELACION DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 DE 15 X 5 CMS DE SECCION SOBRE MURO DE BLOCK. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	10.6000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de La Gran Lucha del m unicipio de Buctzotz del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-26-2026

FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
19	520504	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 3 CMS DE ESPESOR REFORZADO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HABILITADO, COLOCACION DE MALLA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	6.8600		PESOS /100 M.N.	
20	520512	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA. DERRETIDO (CG:P) 4:1, CALCRETO CON MORTERO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FINAL DE MASILLA PULIDA CON MORTERO (CG:C:PC) 1:27:9 Y LECHADA DE CAL 7:1 HASTA 6.00 MTS ALTURA MAXIMA. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	5.3750		PESOS /100 M.N.	
21	520545	PRETEL EN AZOTEA CON UNA FILA DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE ACABADOS RICH-EMPARCHÉ-ESTUCO EN AMBAS CARAS, PERFILACIONES, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	9.9000		PESOS /100 M.N.	
22	520555	GOTERO A REGLA FORJADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 Y ESTUCO CON MORTERO (CG:C:PC) 1:18:9A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CMS ESPESOR PROMEDIO Y 25 CMS DE ANCHO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	3.6500		PESOS /100 M.N.	
23	520557	CHAFLANES Y MEDIAS CAÑAS DE 6 CMS DE ESPESOR FORJADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.	ML	9.3000		PESOS /100 M.N.	
24	520733	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA CON TUBERIA SANITARIA PVC DE 2" DE DIAMETRO Y 40 CMS DE LONGITUD JUNTEADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 PARA DRENAJE PLUVIAL. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ACARREO LIBRE A 20.00 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
25	520566	APLANADOS EN PLAFON A TRES CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5 EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9 A NIVEL Y REGLA DE 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE REMATES, PERFILACIONES, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	5.2700		PESOS /100 M.N.	
26	520571	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS A TRES CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9 A PLOMO Y REGLA ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CMS A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE PERFILACIONES, REMATES, MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	42.3465		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de La Gran Lucha del m unicipio de Buctzotz del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-26-2026

FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
27	520462	PERFILACION DE ARISTAS EN MUROS DE BLOCK PARA RECIBIR CELOSIAS, PUERTAS O VENTANAS CON MORTERO A PLOMO Y REGLA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	18.8000		PESOS /100 M.N.	
28	520471	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA MIAMI DE CONCRETO DE 40 X 40 X 8 CMS A PLOMO Y NIVEL JUNTEADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ACARREO LIBRE A 20.00 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.0000		PESOS /100 M.N.	
29	520621	PISO DE CONCRETO SIMPLE F´C=100 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, COLADO CONTINUO Y ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, FABRICACION DEL CONCRETO Y ACOMODO A NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	6.5500		PESOS /100 M.N.	
30	520761	SALIDA ELECTRICA, PARA CENTRO, CONTACTO Y/O APAGADOR CON TUBO CONDUIT PVC LIGERO, ALAMBRE THW No 12 Y 14, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, APAGADOR Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION EN CASETA. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
31	520794	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA DONCA TIPO TABLERO CALIBRE 22 CON PRIMARIO ESPECIAL, CON VENTANA TIPO PERSIANA DE 1.00 X 2.20 MTS INCLUYE BASTIDOR, REFUERZO DIAGONAL, MARCO DE ANGULAR, CON TRES ANCLAS POR LADO, PASADOR DE HERRERIA, PORTACANDADO Y CANDADO, PINTURA DE ESMALTE A DOS APLICACIONES, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
32	520834	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE No.10 CON VENTANA TIPO PERSIANA DE 1.00 X 2.20 MTS, BASTIDOR, REFUERZO DIAGONAL, MARCO DE ANGULAR CON TRES ANCLAS POR LADO, PASADOR DE HERRERIA, PORTACANDADO, CANDADO, PINTURA, EMPOTRAMIENTO Y SELLADO CON MORTERO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
33	520841	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO PERSIANA DE HERRERIA CON PERFIL ANGULAR DE 1", CONTRAOXIDO, PINTURA ESMALTE, EMPOTRAMIENTO Y SELLADO CON MORTERO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.6400		PESOS /100 M.N.	
34	520881	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO SENCILLO DE 3 MM FLORENTINO, GOTA DE AGUA, TAPIZ O EQUIVALENTE EN PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA, GRAPAS Y MASTIQUE. INCLUYE FLETE, MATERIALES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	3.0400		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de La Gran Lucha del m unicipio de Buctzotz del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-26-2026

FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
35	520901	PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA SOBRE APLANADOS EN MUROS (INTERIORES Y EXTERIORES) O PLAFONES A TRES APLICACIONES, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE HASTA 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	47.6165		PESOS /100 M.N.	
36	563070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-2 MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CON PASTILLAS TERMICAS DE 15 A 50 AMP, ACCESORIOS PARA FIJACION. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	CONSTRUCCION DE CASETA TIPO II-A CAP. 1					
258		OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 2					
37	520812	DESINSTALACION DE CERCADO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE. INCLUYE DEMOLICION DE CADENA, DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	48.9000		PESOS /100 M.N.	
38	520858	DESINTALACION DE PUERTA Y PORTON DE MALLA CICLONICA INCLUYE, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	7.5000		PESOS /100 M.N.	
39	520135	DEMOLICION DE PISOS O BANQUETAS DE CONCRETO DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	6.6500		PESOS /100 M.N.	
40	520241	GUARNICION DE MAMPOSTERIA DE TERCERA DE 20 CMS DE ANCHO ENTRAÑADO A UNA VISTA Y HASTA 40 CMS DE ALTO, ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:5:20. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	6.6500		PESOS /100 M.N.	
41	520621	PISO DE CONCRETO SIMPLE F´C=100 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, COLADO CONTINUO Y ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, FABRICACION DEL CONCRETO Y ACOMODO A NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	4.6500		PESOS /100 M.N.	
42	520301	CADENA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 SOBRE DESPLANTE DE CIMENTACION DE 30 X 5 CMS DE SECCION PARA SUJETAR MALLA CICLONICA. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	32.4200		PESOS /100 M.N.	
43	520028	PICADO DE APLANADOS EN MUROS DE MAMPOSTERIA DE 3.00 CMS DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, DESALOJO DE ESCOMBRO PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	4.0320		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de La Gran Lucha del m unicipio de Buctzotz del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-26-2026

FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
44	520561	APLANADOS EN DESPLANTE PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA A DOS CAPAS DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, EMPARCHE (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO (CG:C:PC) 1:18:9. INCLUYE MATERIALES, FLETE, PERFILACIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2.4660		PESOS /100 M.N.	
45	520852	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCAS TIPO MALLA CICLONICA CALIBRE No. 11 FORRADA DE PVC, REFORZADA CON TUBO Fo.Go. DE 2" CEDULA 40 PARA SOPORTE DE REJAS Y ESQUINEROS Y TUBO DE Fo. Go. CEDULA 30 PARA POSTES INTERMEDIO Y LARGUEROS DE 1 1/2" (38 MM), PLATINA DE 1/8" X 1/2", TORNILLOS PASANTES O ABRAZADERAS, TAPONES DE Fo.Go. 1 1/2", PUERTAS, REJA, CANDADOS, SEGUN CROQUIS DE CERCAS. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	54.6000		PESOS /100 M.N.	
46	520927	PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO EN CERCAS Y PUERTAS DE REJA DE ACERO A DOS APLICACIONES, LIMPIEZA, CONTRAOXIDO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	54.6000		PESOS /100 M.N.	
47	520956	PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA A TRES APLICACIONES SOBRE APLANADOS DE DESPLANTE DE MAMPOSTERIA, LIMPIEZA, RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	28.2780		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 2					
48	510035	OBRAS COMP. DESCARGA 3" Fo.Fo. CAP. 1 DEMOLICION DE BASE DE MAMPOSTERIA/CONCRETO DE PIEZAS ESPECIALES DE DESCARGA. INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
49	520395	DEMOLICION DE REGISTRO PARA INYECCION DE CLORO DE 60 X 60 X 80 CMS. INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ACARREO HASTA 20 MTS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
50	541265	DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA EXISTENTE DE FO.FO. DESDE 3" HASTA 6" DE DIAMETRO, (TEES, CODOS, REDUCCIONES, EXTREMIDADES, CRUCES, CARRETES, VALVULAS, NIPLES, BRIDAS, JUNTAS, TAPAS CIEGAS, EMPAQUES, TORNILLOS, ETC.), INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
51	540365	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 90° X 3" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de La Gran Lucha del m unicipio de Buctzotz del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-26-2026

FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
52	540447	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO Y 0.20 MTS DE LONGITUD, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
53	541002	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE Fo.Fo. DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
54	541101	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE Fo.Fo. DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
55	541111	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE Fo.Fo. DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
56	540801	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO CON CAPACIDAD DE 7 KG/CM2. INCLUYE TODAS LAS PIEZAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN DESCARGA DEL EQUIPO DE BOMBEO, FLETE, MANIOBRAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
57	540448	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO DE 0.80 HASTA 1.00 MTS DE LONGITUD, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL, MACHUELO,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
58	540820	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO DE 3" DIAMETRO TIPO HELICE CON TOTALIZADOR DE GASTO INSTANTANEO Y ACUMULADO CUERPO DE HIERRO BRIDADO Y ALETAS DIRECTRICES DE FLUJO Q=5 A 20 LPS Y PRUEBA. INCLUYE MATERIAL, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS,FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
59	541241	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) DE 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, FLETE, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS,MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
60	541185	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Fo. DE 3" X 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
61	541231	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. (VASTAGO FIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, FLETE,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de La Gran Lucha del m unicipio de Buctzotz del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-26-2026

FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
62	541232	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" DE DIAMETRO DE Fø.Fø. (VASTAGOFIJO). INCLUYE LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS,FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
63	541051	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fø.Fø. DE 45° X 3" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL,EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000		PESOS /100 M.N.	
64	540560	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO DE 1.30 HASTA 1.50 MTS DE LONGITUD ROSCADO Y BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
65	543071	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, ANILLO DE HULE, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
66	540685	CONSTRUCCION DE ATRAQUE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 30 X 30 X 30 CM (2 1/2" o 3") DE SECCION, PARA SUJECION DE PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE FLETE, MATERIALES, CIMBRA COMUN, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
67	544001	CONSTRUCCION DE BASE DE MAMPOSTERIA/CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA PIEZAS ESPECIALES DE Fø.Fø. DESCARGA LARGA, INCLUYE PERNOS Y ABRAZADERAS PARA FIJACION DE LOS MISMOS, MATERIALES, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (SEGUN CROQUIS)	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
68	520651	PISO DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 DE 2.00 X 2.00 MT DE SECCION Y 15 CMS DE ESPESOR, COLADO CONTINUO Y ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESCOBILLADO Y BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL INTEGRADO AL PISO, PARA ANCLAJE DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO, 4 BIRLOS, TUBO FO.GO. DE 2" Y 50 CMS DE LONGITUD PARA SONDEO, ROSCADO EN UN EXTREMO, TAPON GALVANIZADO EN EL OTRO EXTREMO, (VER CROQUIS). INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION DEL AREA, MATERIALES, MANIOBRAS, FLETE, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
69	520691	REGISTRO PARA INYECCION DE CLORO DE 40 X 40 X 80 CMS (MEDIDAS INTERIORES) CON BLOCK DE 10 X 20 X 40 CMS ACABADO PULIDO Y TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y CONCRETO F´C=150 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA No 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN CROQUIS DE DETALLE DE REGISTRO. INCLUYE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	

OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de La Gran Lucha del m unicipio de Buctzotz del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-26-2026

FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
70	540601	PINTURA DE ESMALTE DE CALIDAD INTERMEDIA EN PIEZAS ESPECIALES Y PINTURA VINILICA DE CALIDAD INTERMEDIA EN BASE DE LAS MISMAS A DOS APLICACIONES. INCLUYE MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
	TOTAL	OBRAS COMP. DESCARGA 3" Fo.Fo. CAP. 1					
601		EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAPTACION 1					
71	560867	DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO DE HASTA 60 HP CON COLUMNA DE 4" A 8" DE DIAMETRO Y LONGITUD HASTA 150.00 MTS. INCLUYE ARRANCADOR, CABLES, FLETE, MANIOBRAS, TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
72	560874	DESINSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO. INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
73	560882	DESINSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIAL EXISTENTE (ACOMETIDA, ALIMENTACION ELECTRICA, ARRANCADOR, INTERRUPTOR, DE CUALQUIER CAPACIDAD, TUBERIAS, CABLERIAS ETC.). INCLUYE TRANSPORTE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
74	560085	ALIMENTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 5 A 15 HP DE LA ACOMETIDA AL ARRANCADOR. INCLUYE LOS MATERIALES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12.0000		PESOS /100 M.N.	
75	561026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA CON VARILLA COPERWELL, PERFORACION HASTA MANTO FREATICO, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONEXIONES, SOLDADURA, PARA UNA RESISTENCIA SEGUN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
76	590604	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA Q= 8 LPS, N.E.= 8.75 MTS, N.D. 20 MTS, C.D.T.= 51 MTS M.C.A., ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 7.5 HP. 3 FASES 230 VOLTS INCLUYE: COLUMNA DE Fo.Go. DE 3", VALVULA CHECK EN COLUMNA DE 3" DE DIAMETRO, CABLE SUBMARINO, CAJA DE CONTROL , ARRANCADOR INCLUYE: , MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	



OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de La Gran Lucha del m unicipio de Buctzotz del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-26-2026

FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
					CON NUM.	CON LETRA	
77	560175	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TERMOMAGNETICO COMBINADO A T.R. TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA 10 HP MARCA CUTTLER HAMMER O EQUIVALENTE A 220 VOLTS. INCLUYE MATERIAL, TRES ELEMENTOS TERMICOS, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	1.0000		PESOS /100 M.N.	
78	561130	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO, CAPAZ DE VENCER UNA CARGA DE 7 KG/CM2 CON SALIDA E INYECCION DE CLORO CON MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8" DE DIAMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE DOS BIDONES DE CLORO DE 50 LTS CON LA PRIMERA CARGA, COMPARADOR CLOROMETRICO, BASE Y SOPORTES DE MADERA PARA FIJACION, ACCESORIOS, MANGUERA PARA PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA OPERACION, FLETE,MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000		PESOS /100 M.N.	
TOTAL		EQUIPOS ELECTROMECHANICOS CAPTACION 1					
SUBTOTAL							
16.00% DE I.V.A							
TOTAL PRESUPUESTO							

CANTIDAD EN LETRAS SON: PESOS 00/100 M.N.



OBRA: Rehabilitación de sistema de captación de agua potable en la localidad de La Gran Lucha del municipio de Buctzotz del estado de Yucatán

LICITACION: LO-90-006-931045999-N-26-2026			FECHA DE APERTURA: 4 de septiembre de 2026			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA			
NUM.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
					CON NUM.	

RESUMEN POR PARTIDAS

128	OBRA CIVIL EN TANQUE ELEVADO CAP. 1
198	OBRA CIVIL EN CASETA CAP. 1
258	OBRA CIVIL EN CERCADO CAP. 1
433	OBRAS COMP. DESCARGA 4" Fo.Fo. CAP. 1
601	EQUIPOS ELECTROMECANICOS CAPTACION 1

SUBTOTAL
16.00% DE I.V.A
TOTAL PRESUPUESTO

CANTIDAD EN LETRAS SON: PESOS 00/100 M.N.